



Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

Oldal: 1/2

generali.hu/kapcsolat

2023/40055/3008394

Alföldiház Kft.

Kecskemét
Tompá Mihály utca 2

6000

alfoldihazkft@gmail.com;

Dátum: 2023.01.25.
Iktatószám: 2023/40055/3008394
Ügyintéző: Esküdt Lili
Telefon: +36 1 452 3333
Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat
Kötvényszám: 95635001699880000
Ügyfélszám: 46157795

Tárgy: Fedezetigazolás - Szakmai felelősségbiztosítás

Tisztelt Ügyfelünk!

A Generali Biztosító Zrt. képviseletében eljárva igazoljuk, hogy alábbi ügyfelünk társaságunknál érvényes határozatlan tartamú szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. Ez a fedezetigazolás egyben kötvényként is szolgál.

Szerződő neve / címe:	Alföldiház Kft. 6000-KECSKEMÉT, Tompa Mihály utca 2
Biztosított neve / címe:	Alföldiház Kft. 6000-KECSKEMÉT, Tompa Mihály utca 2
Kötvényszám:	95635001699880000
Kockázatviselés kezdete:	2016.09.01
Kockázatviselés vége:	határozatlan, évfordulóra 30 napos felmondási idővel
Módosítás kezdete:	-
Biztosított módozat:	Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítása
Biztosított tevékenység:	Építmények építészeti-műszaki tervezése; Felelős műszaki vezető; Építés vezetése
Kártérítési limit évente:	50.000.000,-Ft
Kártérítési limit káronként:	10.000.000,-Ft
Önrészesedés:	10%, de minimum 50.000,-Ft káronként



Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

Oldal: 2/2

[generali.hu/kapcsolat](https://www.generali.hu/kapcsolat)

Területi hatály:	Magyarország területe
Vonatkozó feltételek:	Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosításának feltételei (ÉMTSZF)
Külön feltételek:	310KF Építész- és műszaki ter. felelősségbiztosítás (55532) - Műszaki ellenőrzés
Kiegészítő információk:	-
Díjfizetés módja:	Átutalás díjértéssel
Díjfizetés üteme:	Évente
A biztosítási díj rendezve:	2023.08.31



KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosítási tanácsadóját. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a levelünkben is megtalálható kötvényszámra.

Tisztelettel:

Kövesi Adrien
back office munkatárs

Esküdt Lili
back office munkatárs



Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

Oldal: 1/2

generali.hu/kapcsolat

2023/40055/3008370
Alföldiház Kft.

Kecskemét
Tompá Mihály utca 2

6000

alfoldihazkft@gmail.com;

Dátum: 2023.01.25.
Iktatószám: 2023/40055/3008370
Ügyintéző: Esküdt Lili
Telefon: +36 1 452 3333
Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat
Kötvényszám: 95595001723839800
Ügyfélszám: 46157795

Tárgy: Fedezetigazolás - Általános felelősségbiztosítás

Tisztelt Ügyfelünk!

A Generali Biztosító Zrt. képviselőjében eljárva igazoljuk, hogy alábbi ügyfelünk érvényes határozatlan tartamú általános felelősségbiztosítással rendelkezik. Ez a fedezetigazolás egyben kötvényként is szolgál.

Szerződő neve / címe:	Alföldiház Kft. 6000- KECSKEMÉT, Tompa Mihály utca 2
Biztosított neve / címe:	Alföldiház Kft. 6000 KECSKEMÉT, Tompa Mihály utca 2
Kötvényszám:	95595001723839800
Kockázatviselés kezdete:	2016.11.30
Módosítás kezdete:	-
Biztosítási védelem lejárta:	határozatlan, 30 napos felmondási idővel
Biztosított tevékenység:	Építési szakipar kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre
Pontosított tevékenység:	Építési szakipar kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre
Biztosított kockázati körök:	Tevékenységi felelősség, Szolgáltatási felelősség
Kártérítési limit évente:	50.000.000,-Ft
Kártérítési limit káronként:	50.000.000,-Ft
Önrészesedés:	10%, de minimum 100.000,-Ft káronként



Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

Oldal: 2/2

generali.hu/kapcsolat

Vonatkozó feltételek:	Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF) Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)
Külön feltételek:	304. sz. Közreműködő személyek (alvállalkozók, megbízottak) biztosítása, 308. sz. Időbeli hatály kiterjesztése
Kiegészítő információk:	-
Díjfizetés módja:	Átutalás díjértesítővel
Díjfizetés üteme:	Negyedévente
A biztosítási díj rendezve:	2023.02.28

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosítási tanácsadóját. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a levelünkben is megtalálható kötvényszámra.

Tisztelettel:

Kövesi Adrián
back office munkatárs

Esküdt Lili
back office munkatárs



GPHUGEN180726419182900

LA:3039, PA3039

1/1



74334600000102

Alföldiház Kft.
Kecskemét
Tompa Mihály utca 2
6000

Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu

Kötvényszám: 95595001723839800
Ügyfélszám: 46157795

Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálatunk:
6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12.
Fax: 06 (1) 452 3505
Dátum: 2018. július 26.

Tárgy: Biztosítási kötvény küldése

Tisztelt Alföldiház Kft.!

Csatoltan küldjük Önnek a módosult biztosítási kötvényét, kérjük, gondosan őrizze meg.

?

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a generali.hu@generali.com email címen vagy a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon **munkanapokon 8:00 és 20:00** óra között. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a levelünkben is megtalálható kötvényszámra.

Bízunk benne, hogy továbbra is elégedett lesz szolgáltatásainkkal, és sokáig ügyfeleink között üdvözölhetjük!

Tisztelettel,

Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató

Ilics László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.



Általános felelősségbiztosítás

Dátum: 2018.07.26.

Módosított biztosítási kötvény

Ügyfélszám: 46157795

Kötvényszám: 95595001723839800

Közvetítő neve: JÓNÁS EDIT BT. JÓNÁS EDIT

Szerződő:

Alföldház Kft.
Kecskemét
Tompa Mihály utca 2
6000

Szerződés módosítás hatályba lép	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója (0:00 óra)	Biztosítás tartama
2018.07.25.	2016.11.30.	2018.12.01.	Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási idővel felmondhatják.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő (HUF)	Fizetési mód
330 682	Negyedévente	82 671	Átutalás díjertesítővel

Vonatkozó feltételek

Tevékenységi felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra
Kiegészítő feltételek	Az érvényes záradékok szerint

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
Tevékenységi felelősségbiztosítás	
Záradékok: FKF405, FKF407	
Építési szakipar kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	50 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	
Építési szakipar kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre	
Kárkifizetési limit évente	50 000 000
Kárkifizetési limit káronként	50 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	

gphugen_66869_180726_094_00090_m/102/2/2_151(227)

015346007400010200022702/02/0000 m



Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
Kiegészítő feltételek	
Záradékok: FKF304, FKF308	
Teljesítési segédek (Alvállalkozók , megbízottak) biztosítása	
Kárfizetési limit évente	50 000 000
Kárfizetési limit káronként	50 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	
Időbeli hatály kiterjesztése	
Kárfizetési limit évente	50 000 000
Kárfizetési limit káronként	50 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	

Függelék	
Kockázati körök / záradékok részletezése	
FKF405	Tevékenységi felelősségbiztosítás (55710) - 405. sz. : Céppaletta Retroaktív fedezet
FKF407	Tevékenységi felelősségbiztosítás (55710) - 407.sz. K.F.: Céppaletta tisztán vagyoni károk biztosítása
FKF304	Kiegészítő feltételek (55760) - Teljesítési segédek (Alvállalkozók, megbízottak) biztosítása
FKF308	Kiegészítő feltételek (55760) - Időbeli hatály kiterjesztése



Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató



Illics László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.
 „Vállalkozási keretszerződés építőmesteri, épületgépészeti és épületvillamosági munkálatokra 2022” - I. rész

Tétel	Menny.	Egység	Anyag egységár (nettó HUF)	Díj egységár (nettó HUF)	Anyag összesen (nettó HUF)	Díj összesen (nettó HUF)
1.Földmunkák						
1.1. Terület-előkészítés						
- a növényzet irtásával, 20 cm-es felső talajréteg letermelésével, elszállításával 10 km-ig	1	m2	0 Ft	3 100 Ft	0 Ft	3 100 Ft
1.2. Munkaárkok, munkagödörök készítése						
Tartalmazza:						
- kitűzéssel, munkaterület lehatárolásával,						
0						
- helyszíni deponálás, közművesített területen a közművek biztonságba helyezését, gépi földkiemelésnél a kiegészítő kézi földmunkát, allalaj tömörítést						
1.2.1. Földkiemelés dúcolás nélkül, száraz munkaárok, munkagödörből						
1.2.1.1. Munkaárok kiemelés kézzel, <i>közművesített területen</i>	1	m3	0 Ft	22 500 Ft	0 Ft	22 500 Ft
1.2.1.2. Munkaárok kiemelés kézzel, <i>közmű nélküli területen</i>	1	m3	0 Ft	20 900 Ft	0 Ft	20 900 Ft
1.2.1.3. Munkagödör kiemelés kézzel, <i>közművesített területen</i>	1	m3	0 Ft	22 300 Ft	0 Ft	22 300 Ft
1.2.1.4. Munkagödör kiemelés kézzel, <i>közmű nélküli területen</i>	1	m3	0 Ft	21 000 Ft	0 Ft	21 000 Ft
1.2.1.5. Földkiemelés géppel munkaárok, <i>közművesített területen</i>	1	m3	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft
1.2.1.6. Földkiemelés géppel munkaárok, <i>közmű nélküli területen</i>	1	m3	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft
1.2.1.7. Földkiemelés géppel munkagödör, <i>közművesített területen</i>	1	m3	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft
1.2.1.8. Földkiemelés géppel munkagödör, <i>közmű nélküli területen</i>	1	m3	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft
Földkiemelés dúcolt, száraz munkaárok, munkagödörből						
1.2.2.1. Munkaárok kiemelés kézzel, <i>közművesített területen</i>	1	m3	0 Ft	20 900 Ft	0 Ft	20 900 Ft
1.2.2.2. Munkaárok kiemelés kézzel, <i>közmű nélküli területen</i>	1	m3	0 Ft	20 900 Ft	0 Ft	20 900 Ft
1.2.2.3. Munkagödör kiemelés kézzel, <i>közművesített területen</i>	1	m3	0 Ft	20 900 Ft	0 Ft	20 900 Ft
1.2.2.4. Munkagödör kiemelés kézzel, <i>közmű nélküli területen</i>	1	m3	0 Ft	20 900 Ft	0 Ft	20 900 Ft
1.2.2.5. Földkiemelés géppel munkaárok, <i>közművesített területen</i>	1	m3	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft
1.2.2.6. Földkiemelés géppel munkaárok, <i>közmű nélküli területen</i>	1	m3	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft
1.2.2.7. Földkiemelés géppel munkagödör, <i>közművesített területen</i>	1	m3	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft
1.2.2.8. Földkiemelés géppel munkagödör, <i>közmű nélküli területen</i>	1	m3	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft
1.2.2.5. Földkiemelés géppel munkaárok, <i>közművesített területen</i>	1	m3	0 Ft	15 500 Ft	0 Ft	15 500 Ft
1.2.2.6. Földkiemelés géppel munkaárok, <i>közmű nélküli területen</i>	1	m3	0 Ft	13 000 Ft	0 Ft	13 000 Ft
1.2.2.7. Földkiemelés géppel munkagödör, <i>közművesített területen</i>	1	m3	0 Ft	15 500 Ft	0 Ft	15 500 Ft
1.2.2.8. Földkiemelés géppel munkagödör, <i>közmű nélküli területen</i>	1	m3	0 Ft	13 000 Ft	0 Ft	13 000 Ft
1.2.2.9. Földtűkör készítés <i>közművesített területen, kézzel</i>	1	m3	0 Ft	37 900 Ft	0 Ft	37 900 Ft
<i>közművesített területen, géppel</i>	1	m3	0 Ft	20 200 Ft	0 Ft	20 200 Ft
<i>közmű nélküli területen, kézzel</i>	1	m3	0 Ft	34 100 Ft	0 Ft	34 100 Ft
<i>közmű nélküli területen, géppel</i>	1	m3	0 Ft	15 200 Ft	0 Ft	15 200 Ft
1.3. Munkaárkok, munkagödörök megtámasztása						
1.3.1. Dúcolással						
1.3.1.1. Hézagos vagy zártosú pallózással	1	m2	11 400 Ft	13 000 Ft	11 400 Ft	13 000 Ft
1.3.1.2. Párlalemezzel (60 kg/m ² tömegig)	1	m2	13 000 Ft	13 900 Ft	13 000 Ft	13 900 Ft
1.4. Befejező földmunkák						
1.4.1. Föld-visszatöltés réteges terítéssel és tömörítéssel						
1.4.1.1. Kitermelésből felhasznált földből	1	m3	8 400 Ft	15 200 Ft	8 400 Ft	15 200 Ft
1.4.1.2. Anyagnyerő-helyről, 10-15 km-es szállítással	1	m2	13 000 Ft	15 200 Ft	13 000 Ft	15 200 Ft
1.4.1.3. C 25/30-XC2-16-F3 üzemi keverésű, illetve CKT	1	m3	32 900 Ft	6 300 Ft	32 900 Ft	6 300 Ft
1.4.1.4. Terület befejező elegyengetése, simítása kézi erővel	1	m2	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	2 500 Ft
1.4.1.5. Terület befejező elegyengetése, simítása gépi erővel	1	m2	0 Ft	1 600 Ft	0 Ft	1 600 Ft
1.4.2 Feltöltések szemcsés talajból						
Tartalmazza: allalaj tömörítést, feltöltési anyag (homok, homokos kavics) beszerzését (tételben 15-20 km-ről), réteges terítést és tömörítést, melléképítményekkel, szabványokban előírt mérésekkel, vizsgálatokkal	1	m3	15 200 Ft	16 400 Ft	15 200 Ft	16 400 Ft
1.4.3. Kiszoruló vagy felesleges föld elszállítása,						
járműre rakással, lerakóhelyi díjjal						
1.4.3.1. 5-10 km távolságra	1	m3	7 900 Ft	9 300 Ft	7 900 Ft	9 300 Ft
1.4.3.2. 10-20 km távolságra	1	m3	11 800 Ft	9 300 Ft	11 800 Ft	9 300 Ft
1.4.3.3. siltes konténerbe rakással és elszállítással	1	m3	10 800 Ft	9 300 Ft	10 800 Ft	9 300 Ft
1.4.3.4. siltes konténerbe rakással és naponta elszállítással (éjszakai tárolás kizárásával)	1	m3	18 500 Ft	9 300 Ft	18 500 Ft	9 300 Ft
1.4.3.5. anyagmozgatási felár, ha géppel nem, csak kézi erővel lehet kihordani	1	m3	1 700 Ft	56 900 Ft	1 700 Ft	56 900 Ft
2. Szerkezelépilet						
2.1. Alapozások						
2.1.1. Sikalapozás						
Tartalmazza: geodéziai méréseket, 1 fő műszaki személyi költségeit, munkavédelmi költségeket, zsaluzat készlet-bontást,						
(tételben hagyományos és táblás zsaluzat átlagárával, 5 nf/betonm ³) betonkeverék bedolgozást szivattyús vagy darus technológiával szerelőbetonnal, tömörítéssel, utókezeléssel, ideiglenes melléképítményekkel, szabványokban előírt mérésekkel, vizsgálatokkal						
2.1.1.1. Beton lömb-, sáv-, talp-, vagy gerendaalap						
2.1.1.1.1. C 20/25 XC1-32-F3 üzemi keverésű (pl. CRH) betonból	1	m3	32 000 Ft	28 300 Ft	32 000 Ft	28 300 Ft
2.1.1.1.2. C 25/30 XC2-32-F3 üzemi keverésű (pl. CRH) betonból	1	m3	33 300 Ft	28 300 Ft	33 300 Ft	28 300 Ft
2.1.1.1.3. C 25/30 XC2-16-F4 üzemi keverésű (pl. CRH) betonból	1	m3	34 500 Ft	28 300 Ft	34 500 Ft	28 300 Ft
2.1.1.1.4. C 30/37-XA1-32-F3 üzemi keverésű (pl. CRH) betonból	1	m3	41 900 Ft	28 300 Ft	41 900 Ft	28 300 Ft
2.1.1.1.5. C 30/37-XA2-32-F3 üzemi keverésű (pl. CRH) betonból	1	m3	43 100 Ft	28 300 Ft	43 100 Ft	28 300 Ft
2.1.1.1.6. C 20/25 XC1-32-F3 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1	m3	32 000 Ft	54 200 Ft	32 000 Ft	54 200 Ft
2.1.1.1.7. C 25/30 XC2-32-F3 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1	m3	33 300 Ft	54 200 Ft	33 300 Ft	54 200 Ft
2.1.1.1.8. C 25/30 XC2-16-F4 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1	m3	34 500 Ft	54 200 Ft	34 500 Ft	54 200 Ft
2.1.1.1.9. C 30/37-XA1-32-F3 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1	m3	41 900 Ft	54 200 Ft	41 900 Ft	54 200 Ft
2.1.1.1.10. C 30/37-XA2-32-F3 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1	m3	43 100 Ft	54 200 Ft	43 100 Ft	54 200 Ft
2.1.1.1.11. helyszíni betonkeverési felár, ha a homokos kavics és zsákos cement deponálása csak szállító járművön biztosítható	1	m3	0 Ft	31 600 Ft	0 Ft	31 600 Ft
2.1.1.1.12. kézi mozgatás felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között 10-20 m távolság van	1	m3	0 Ft	9 900 Ft	0 Ft	9 900 Ft
2.1.1.1.13. kézi mozgatás felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között 20-30 m távolság van	1	m3	0 Ft	14 800 Ft	0 Ft	14 800 Ft
2.1.1.1.14. kézi mozgatás felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között több mint 30 m távolság van	1	m3	0 Ft	19 700 Ft	0 Ft	19 700 Ft
2.2. Helyszíni beton-, vb. szerkezetek						
2.2.1. Beton vagy vb. fal, oszlop, lemez						

ALFÖLDIHÁZ KFT.
 6000 Kecskemét, Tompa M. u. 2.
 Adószám: 14245235-2-03
 Szász.: 51700162-11078483
 Tel.: 06-70/3873-923

Kuma Zoltán

Tartalmazza: geodéziai méréseket, 1 fő műszaki személyi költségeit, munkavédelmi költségeket, zsaluzat készítési-átelhelyezést 4,0 m magasságig, (hagyományos és táblás zsaluzat átlagárával, 8 m ³ /m ²)						
KK konz., CEM 42,5 keverék bedolgozást szivattyús vagy darus technológiával, lőmörítéssel, a frissbeton utókezelésével, alátámasztásokkal, (de betonacél szerelés nélkül), ideiglenes melléképítményekkel, szabványokban előírt mérésekkel, vizsgálatokkal						
2.2.1.1. C 20/25-Hov(H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	56 700 Ft	123 200 Ft	56 700 Ft	123 200 Ft	
2.2.1.2. C 20/25-XC1 ,XC2(H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	57 900 Ft	123 200 Ft	57 900 Ft	123 200 Ft	
2.2.1.3. C25/30-Hov(H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	60 400 Ft	123 200 Ft	60 400 Ft	123 200 Ft	
2.2.1.4. C 25/30-XC1 ,XC2(H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	61 600 Ft	123 200 Ft	61 600 Ft	123 200 Ft	
2.2.1.5. C 25/30-XV1(H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	62 800 Ft	123 200 Ft	62 800 Ft	123 200 Ft	
2.2.1.6. C 30/37-XC1,XC2 (H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	69 000 Ft	123 200 Ft	69 000 Ft	123 200 Ft	
2.2.1.7. C 30/37-XA1 (H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	70 200 Ft	123 200 Ft	70 200 Ft	123 200 Ft	
2.2.1.8. C 30/37-XA2(H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	71 500 Ft	123 200 Ft	71 500 Ft	123 200 Ft	
2.2.1.9. C20/25 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1 m3	60 700 Ft	171 600 Ft	60 700 Ft	171 600 Ft	
2.2.1.10. C25/30 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1 m3	66 000 Ft	171 600 Ft	66 000 Ft	171 600 Ft	
2.2.1.11. C30/37 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1 m3	69 000 Ft	160 200 Ft	69 000 Ft	160 200 Ft	
2.2.1.12. Felár 4-8 m magassági méret esetén	1 m3	0 Ft	49 300 Ft	0 Ft	49 300 Ft	
2.2.1.13. helyszíni betonkeverési felár, ha a homokos kavics és zsákos cement deponálása csak szállító járművön biztosítható	1 m3	0 Ft	24 500 Ft	0 Ft	24 500 Ft	
2.2.1.14. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között 10-20 m távolság van	1 m3	0 Ft	10 600 Ft	0 Ft	10 600 Ft	
2.2.1.15. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között 20-30 m távolság van	1 m3	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft	
2.2.1.16. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között több mint 30 m távolság van	1 m3	0 Ft	19 800 Ft	0 Ft	19 800 Ft	
2.2.1.17. Anyag felár, ha zsákos, előkevert betonból kell dolgozni a helyszíni adottságok miatt	1 m3	29 000 Ft	0 Ft	29 000 Ft	0 Ft	
2.2.2. Vb. lemez építése						
2.2.2.1. C 20/25-XC1,XC2(H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	56 700 Ft	135 500 Ft	56 700 Ft	135 500 Ft	
2.2.2.1.2. C 25/30-XC1 ,XC2(H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	60 400 Ft	135 500 Ft	60 400 Ft	135 500 Ft	
2.2.2.1.3. C 30/37-XC1,XC2 (H)-16F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	70 900 Ft	135 500 Ft	70 900 Ft	135 500 Ft	
2.2.2.1.4. C20/25 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1 m3	56 700 Ft	172 500 Ft	56 700 Ft	172 500 Ft	
2.2.2.1.5. C25/30 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1 m3	61 400 Ft	172 500 Ft	61 400 Ft	172 500 Ft	
2.2.2.1.6. C30/37 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1 m3	69 000 Ft	172 500 Ft	69 000 Ft	172 500 Ft	
2.2.2.1.7. helyszíni betonkeverési felár, ha a homokos kavics és zsákos cement deponálása csak szállító járművön biztosítható	1 m3	0 Ft	37 000 Ft	0 Ft	37 000 Ft	
2.2.2.1.8. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között 10-20 m távolság van	1 m3	0 Ft	9 900 Ft	0 Ft	9 900 Ft	
2.2.2.1.9. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között 20-30 m távolság van	1 m3	0 Ft	12 300 Ft	0 Ft	12 300 Ft	
2.2.2.1.10. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között több mint 30 m távolság van	1 m3	0 Ft	18 500 Ft	0 Ft	18 500 Ft	
2.2.2.1.11. kézi mozgató felár (csőrőlével és vödörben), ha a keverés és a bedolgozás közti max. 4 m szintkülönbség van	1 m3	0 Ft	61 600 Ft	0 Ft	61 600 Ft	
2.2.2. Beton vagy vb. fal, oszlop, lemez						
Tartalmazza: geodéziai méréseket, 1 fő műszaki személyi költségeit, munkavédelmi költségeket, zsaluzat készítési-átelhelyezést 4,01-6,00 m magasságig, (hagyományos és táblás zsaluzat átlagárával, 8 m, 7m ³)						
KK konz., CEM 42,5 keverék bedolgozást szivattyús vagy darus technológiával, lőmörítéssel, a frissbeton utókezelésével, alátámasztásokkal, (de betonacél szerelés nélkül), ideiglenes melléképítményekkel, szabványokban előírt mérésekkel, vizsgálatokkal						
2.2.2.1. Beton-, vb. fal, oszlop készítése 4,01-6,00 m magasságig						
2.2.2.1.1. C20/25-Hov(H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	56 700 Ft	147 800 Ft	56 700 Ft	147 800 Ft	
2.2.2.1.2. C 20/25-XC1 ,XC2(H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	57 900 Ft	147 800 Ft	57 900 Ft	147 800 Ft	
2.2.2.1.3. C 25/30-Hov(H)-16F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	60 400 Ft	147 800 Ft	60 400 Ft	147 800 Ft	
2.2.2.1.4. C 25/30-XC1 ,XC2(H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	61 600 Ft	147 800 Ft	61 600 Ft	147 800 Ft	
2.2.2.1.5. C 25/30-XV1(H)-16F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	64 100 Ft	147 800 Ft	64 100 Ft	147 800 Ft	
2.2.2.1.6. C 30/37-XC1 ,XC2 (H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	69 000 Ft	147 800 Ft	69 000 Ft	147 800 Ft	
2.2.2.1.7. C 30/37-XA1 (H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	70 200 Ft	147 800 Ft	70 200 Ft	147 800 Ft	
2.2.2.1.8. C 30/37-XA2(H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	71 500 Ft	147 800 Ft	71 500 Ft	147 800 Ft	
2.2.2.1.9. C20/25 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1 m3	56 700 Ft	184 800 Ft	56 700 Ft	184 800 Ft	
2.2.2.1.10. C25/30 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1 m3	61 600 Ft	184 800 Ft	61 600 Ft	184 800 Ft	
2.2.2.1.11. C30/37 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1 m3	70 200 Ft	184 800 Ft	70 200 Ft	184 800 Ft	
2.2.2.1.12. Felár 4-8 m magassági méret esetén	1 m3	0 Ft	61 600 Ft	0 Ft	61 600 Ft	
2.2.2.1.13. helyszíni betonkeverési felár, ha a homokos kavics és zsákos cement deponálása csak szállító járművön biztosítható	1 m3	0 Ft	25 900 Ft	0 Ft	25 900 Ft	
2.2.2.1.14. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között 10-20 m távolság van	1 m3	0 Ft	12 300 Ft	0 Ft	12 300 Ft	
2.2.2.1.15. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között 20-30 m távolság van	1 m3	0 Ft	17 200 Ft	0 Ft	17 200 Ft	
2.2.2.1.16. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között több mint 30 m távolság van	1 m3	0 Ft	22 200 Ft	0 Ft	22 200 Ft	
2.2.2.2. Vb. Lemez építése 4,01-6,00 m magasságig						
2.2.2.2.1. 20/25-XC1 ,XC2(H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	56 700 Ft	160 200 Ft	56 700 Ft	160 200 Ft	
2.2.2.2.2. C 25/30-XC1 ,XC2(H)-16 F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	61 000 Ft	160 200 Ft	61 000 Ft	160 200 Ft	
2.2.2.2.3. C 30/37-XC1,XC2 (H)-16F3 üzemi kev. (pl. CRH) betonból	1 m3	70 200 Ft	160 200 Ft	70 200 Ft	160 200 Ft	
2.2.2.2.4. C20/25 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1 m3	56 700 Ft	197 100 Ft	56 700 Ft	197 100 Ft	
2.2.2.2.5. C25/30 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1 m3	61 000 Ft	197 100 Ft	61 000 Ft	197 100 Ft	
2.2.2.2.6. C30/37 helyszíni keverésű betonból, kézi bedolgozással	1 m3	70 200 Ft	197 100 Ft	70 200 Ft	197 100 Ft	
2.2.2.2.7. helyszíni betonkeverési felár, ha a homokos kavics és zsákos cement deponálása csak szállító járművön biztosítható	1 m3	0 Ft	25 900 Ft	0 Ft	25 900 Ft	
2.2.2.2.8. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között 10-20 m távolság van	1 m3	0 Ft	12 300 Ft	0 Ft	12 300 Ft	
2.2.2.2.9. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között 20-30 m távolság van	1 m3	0 Ft	17 200 Ft	0 Ft	17 200 Ft	
2.2.2.2.10. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között több mint 30 m távolság van	1 m3	0 Ft	22 200 Ft	0 Ft	22 200 Ft	
2.2.2.2.11. kézi mozgató felár (csőrőlével és vödörben), ha a keverés és a bedolgozás közti max. 6,00 m szintkülönbség van	1 m3	0 Ft	55 400 Ft	0 Ft	55 400 Ft	
2.2.3 Egyéb betonozási tétel						
2.2.3.1. Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt hagyományos, vagy gépi módon kevert betonok, vagy speciális (pl. szulfátálló, vagy nagy teherbírási méretezett, s.b.) beton szerkezetek	1 m3	81 800 Ft	215 200 Ft	81 800 Ft	215 200 Ft	
2.3. Előre gyártott tartószerkezetek						
Tartalmazza: a tartószerkezetek és bélelemek beemelését, az elemek közötti hézagok kiöntését, felbetonozást 4 cm vtg.-ban, alátámasztásokat, melléképítményeket, a szabványokban előírt méréseket, vizsgálatokat						
2.3.1. Födémgerendák elhelyezéssel 70-30%						
2.3.1.1. Kerámia burkolatú vb. födémgerenda: h = 300 cm	1 Ft/db	13 600 Ft	13 600 Ft	13 600 Ft	13 600 Ft	
2.3.1.2. Kerámia burkolatú vb. födémgerenda: h = 400 cm	1 Ft/db	16 000 Ft	13 600 Ft	16 000 Ft	13 600 Ft	
2.3.1.3. Kerámia burkolatú vb. födémgerenda: h = 500 cm	1 Ft/db	19 200 Ft	13 600 Ft	19 200 Ft	13 600 Ft	
2.3.1.4. Kerámia burkolatú vb. födémgerenda: h = 600 cm	1 Ft/db	24 600 Ft	13 600 Ft	24 600 Ft	13 600 Ft	
2.3.1.5. EU j. feszített födémgerenda EU-24	1 Ft/db	9 900 Ft	13 600 Ft	9 900 Ft	13 600 Ft	
2.3.1.6. EU j. feszített födémgerenda EU-30	1 Ft/db	12 300 Ft	13 600 Ft	12 300 Ft	13 600 Ft	

ALFÖLDI HÁZ KFT.

6000 Kecskemét, Tompa M. u. 2.

Adószám: 14245235-2-03

Szlasz.: 51700162-11078483

Tel.: 06-70-3873-923

Kuma Zoltán

3.4.4.2. 1,25 mm imp. gipszkarton lapokkal, falvastagság 250 mm	1 m2	25 900 Ft	17 200 Ft	25 900 Ft	17 200 Ft
3.4.4.3. 15 mm tűzvédő lapokkal, falvastagság 260 mm	1 m2	27 100 Ft	17 200 Ft	27 100 Ft	17 200 Ft
3.4.4.4. 15 mm imp.-tűzvédő lapokkal, falvastagság 260 mm	1 m2	32 000 Ft	17 200 Ft	32 000 Ft	17 200 Ft
3.4.4.11 Cementkötésű építőlap, falvastagság 125 mm	1 m2	51 700 Ft	17 200 Ft	51 700 Ft	17 200 Ft
3.4.4.12 Cementkötésű építőlap, falvastagság 150 mm	1 m2	54 200 Ft	17 200 Ft	54 200 Ft	17 200 Ft
3.4.5. Válaszfal egyszeres tartóváz, egyrétegű borítással 60-40%, 3,01-6,00 m magasságig					
3.4.5.1. Gipszkarton lapokkal, falvastagság 75 mm	1 m2	8 100 Ft	13 100 Ft	8 100 Ft	13 100 Ft
3.4.5.2. Gipszkarton lapokkal, falvastagság 100 mm	1 m2	9 700 Ft	13 100 Ft	9 700 Ft	13 100 Ft
3.4.5.3. Gipszkarton lapokkal, falvastagság 125 mm	1 m2	10 900 Ft	14 000 Ft	10 900 Ft	14 000 Ft
3.4.5.4. Tűzvédő lapokkal, falvastagság 100 mm	1 m2	9 100 Ft	13 100 Ft	9 100 Ft	13 100 Ft
3.4.5.5. Tűzvédő lapokkal, falvastagság 125 mm	1 m2	11 400 Ft	14 000 Ft	11 400 Ft	14 000 Ft
3.4.5.6. Impregnált lapokkal, falvastagság 75 mm	1 m2	9 100 Ft	13 100 Ft	9 100 Ft	13 100 Ft
3.4.5.7. Impregnált lapokkal, falvastagság 100 mm	1 m2	11 000 Ft	13 100 Ft	11 000 Ft	13 100 Ft
3.4.5.8. Impregnált lapokkal, falvastagság 125 mm	1 m2	15 800 Ft	14 000 Ft	15 800 Ft	14 000 Ft
3.4.5.9. Tűzvédő-impregnált lapokkal, falvastagság 100 mm	1 m2	15 500 Ft	13 100 Ft	15 500 Ft	13 100 Ft
3.4.5.10. Tűzvédő-impregnált lapokkal, falvastagság 125 mm	1 m2	13 600 Ft	14 000 Ft	13 600 Ft	14 000 Ft
3.4.5.11 Cementkötésű építőlap, falvastagság 100 mm	1 m2	17 900 Ft	13 100 Ft	17 900 Ft	13 100 Ft
3.4.5.12 Cementkötésű építőlap, falvastagság 125 mm	1 m2	19 800 Ft	14 000 Ft	19 800 Ft	14 000 Ft
3.4.6. Válaszfal egyszeres tartóváz, kétrétegű borítással, 3,01-6,00 m magasságig					
3.4.6.1. Gipszkarton lapokkal, falvastagság 100 mm	1 m2	10 500 Ft	15 600 Ft	10 500 Ft	15 600 Ft
3.4.6.2. Gipszkarton lapokkal, falvastagság 125 mm	1 m2	13 100 Ft	16 700 Ft	13 100 Ft	16 700 Ft
3.4.6.3. Gipszkarton lapokkal, falvastagság 150 mm	1 m2	12 700 Ft	15 600 Ft	12 700 Ft	15 600 Ft
3.4.6.4. Tűzvédő lapokkal, falvastagság 125 mm	1 m2	12 400 Ft	16 700 Ft	12 400 Ft	16 700 Ft
3.4.6.5. Tűzvédő lapokkal, falvastagság 150 mm	1 m2	14 000 Ft	16 700 Ft	14 000 Ft	16 700 Ft
3.4.6.6. Impregnált lapokkal, falvastagság 100 mm	1 m2	11 500 Ft	15 600 Ft	11 500 Ft	15 600 Ft
3.4.6.7. Impregnált lapokkal, falvastagság 125 mm	1 m2	14 400 Ft	16 700 Ft	14 400 Ft	16 700 Ft
3.4.6.8. Impregnált lapokkal, falvastagság 150 mm	1 m2	17 200 Ft	15 600 Ft	17 200 Ft	15 600 Ft
3.4.6.9. Tűzvédő-impregnált lapokkal, falvastagság 125 mm	1 m2	19 200 Ft	16 700 Ft	19 200 Ft	16 700 Ft
3.4.6.10. Tűzvédő-impregnált lapokkal, falvastagság 150 mm	1 m2	20 200 Ft	16 700 Ft	20 200 Ft	16 700 Ft
3.4.7. Válaszfal egyszeres tartóváz, háromrétegű borítással, 3,01-6,00 m magasságig					
3.4.7.1. Gipszkarton lapokkal, falvastagság 125 mm	1 m2	13 000 Ft	18 900 Ft	13 000 Ft	18 900 Ft
3.4.7.2. Gipszkarton lapokkal, falvastagság 150 mm	1 m2	14 700 Ft	18 900 Ft	14 700 Ft	18 900 Ft
3.4.7.3. Gipszkarton lapokkal, falvastagság 175 mm	1 m2	15 100 Ft	18 900 Ft	15 100 Ft	18 900 Ft
3.4.7.4. Tűzvédő lapokkal, falvastagság 150 mm	1 m2	14 000 Ft	18 900 Ft	14 000 Ft	18 900 Ft
3.4.7.5. Tűzvédő lapokkal, falvastagság 175 mm	1 m2	15 600 Ft	18 900 Ft	15 600 Ft	18 900 Ft
3.4.7.6. Impregnált lapokkal, falvastagság 125 mm	1 m2	14 000 Ft	18 900 Ft	14 000 Ft	18 900 Ft
3.4.7.7. Impregnált lapokkal, falvastagság 150 mm	1 m2	15 900 Ft	18 900 Ft	15 900 Ft	18 900 Ft
3.4.7.8. Impregnált lapokkal, falvastagság 175 mm	1 m2	19 700 Ft	18 900 Ft	19 700 Ft	18 900 Ft
3.4.7.9. Tűzvédő-impregnált lapokkal, falvastagság 150 mm	1 m2	20 400 Ft	18 900 Ft	20 400 Ft	18 900 Ft
3.4.7.10. Tűzvédő-impregnált lapokkal, falvastagság 175 mm	1 m2	21 300 Ft	18 900 Ft	21 300 Ft	18 900 Ft
3.4.8. Válaszfal kettős 100 mm tartóváz, kétrétegű borítással, 3,01-6,00 m magasságig					
3.4.8.1. 1,25 mm gipszkarton lapokkal, falvastagság 250 mm	1 m2	24 600 Ft	22 500 Ft	24 600 Ft	22 500 Ft
3.4.8.2. 1,25 mm imp. gipszkarton lapokkal, falvastagság 250 mm	1 m2	25 900 Ft	22 500 Ft	25 900 Ft	22 500 Ft
3.4.8.3. 15 mm tűzvédő lapokkal, falvastagság 260 mm	1 m2	27 100 Ft	22 500 Ft	27 100 Ft	22 500 Ft
3.4.8.4. 15 mm imp.-tűzvédő lapokkal, falvastagság 260 mm	1 m2	32 000 Ft	22 500 Ft	32 000 Ft	22 500 Ft
3.4.9. Gipszkarton fal megerősítése					
3.4.9.1. Falnyílás megerősítése UA profilal mindkét oldalon 3,00 m magasságig, UA 50x40x2,0	1 db	11 600 Ft	13 200 Ft	11 600 Ft	13 200 Ft
3.4.9.2. Falnyílás megerősítése UA profilal mindkét oldalon 3,00 m magasságig, UA 75x40x2,0	1 db	14 500 Ft	13 200 Ft	14 500 Ft	13 200 Ft
3.4.9.3. Falnyílás megerősítése UA profilal mindkét oldalon 3,00 m magasságig, UA 100x40x2,0	1 db	15 800 Ft	13 200 Ft	15 800 Ft	13 200 Ft
3.4.9.4. Falnyílás megerősítése UA profilal mindkét oldalon 3,01-6,00 m magasságig, UA 50x40x2,0	1 db	12 600 Ft	13 200 Ft	12 600 Ft	13 200 Ft
3.4.9.5. Falnyílás megerősítése UA profilal mindkét oldalon 3,01-6,00 m magasságig, UA 75x40x2,0	1 db	13 600 Ft	13 200 Ft	13 600 Ft	13 200 Ft
3.4.9.6. Falnyílás megerősítése UA profilal mindkét oldalon 3,01-6,00 m magasságig, UA 100x40x2,0	1 db	14 500 Ft	13 200 Ft	14 500 Ft	13 200 Ft
3.4.9.7. Gipszkarton falszerkezetbe merevítő bordák berakása, UA 50x40x2,0, bármilyen magasságban	1 fm	7 300 Ft	7 900 Ft	7 300 Ft	7 900 Ft
3.4.9.8. Gipszkarton falszerkezetbe merevítő bordák berakása, UA 75x40x2,0, bármilyen magasságban	1 fm	7 900 Ft	7 900 Ft	7 900 Ft	7 900 Ft
3.4.9.9. Gipszkarton falszerkezetbe merevítő bordák berakása, UA 100x40x2,0, bármilyen magasságban	1 fm	8 800 Ft	7 900 Ft	8 800 Ft	7 900 Ft
3.4.10. Tetőtér-beépítés egy- vagy kétrétegű borítással, 3x5 cm lécváza szerelvé, 15 cm vlg ásványi szálal hőszigeteléssel					
3.4.10.1. 1x12,5 mm vlg. normál gipszkarton lemezzel	1 m2	11 400 Ft	12 400 Ft	11 400 Ft	12 400 Ft
3.4.10.2. 1x12,5 mm vlg. gipszkarton lemezzel (tűzvédő)	1 m2	12 600 Ft	12 400 Ft	12 600 Ft	12 400 Ft
3.4.10.3. 1x12,5 mm vlg. gipszkarton lemezzel (impregnált)	1 m2	12 600 Ft	12 400 Ft	12 600 Ft	12 400 Ft
3.4.10.4. 2x12,5 mm vlg. normál gipszkarton lemezzel	1 m2	15 200 Ft	15 200 Ft	15 200 Ft	15 200 Ft
3.4.10.5. 2x12,5 mm vlg. gipszkarton lemezzel (tűzvédő)	1 m2	16 400 Ft	15 200 Ft	16 400 Ft	15 200 Ft
3.4.10.6. 2x12,5 mm vlg. gipszkarton lemezzel (impregnált)	1 m2	16 400 Ft	15 200 Ft	16 400 Ft	15 200 Ft
3.4.11 Egyéb tétel					
3.4.11.1. Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt oldalfali térelválasztó szerkezet építése, ill. meglévő szerkezetek javítása	1 m2	17 200 Ft	14 300 Ft	17 200 Ft	14 300 Ft
3.6. Aljzatbetonok					
Tartalmazza: keverék bedolgozást, tömörítést, utókezelést, felület simítást, technológiai fólia lerakást, melléképítményeket, szabványokban előírt méréseket, vizsgálatokat.					
3.6.1. Aljzatbeton kavicsbetonból					
3.6.1.1. 6 cm vastagságú C 6/16 - 10/16/FN keverékből, betonmixerrel és szivattyús bedolgozási technológiával	1 m3	45 700 Ft	60 700 Ft	45 700 Ft	60 700 Ft
3.6.1.2. 6 cm vastagságú felett C 6/16-8/16/FN keverékből, betonmixerrel és szivattyús bedolgozási technológiával	1 m3	47 800 Ft	60 700 Ft	47 800 Ft	60 700 Ft
3.6.1.3. 6 cm vastagságú C 6/16 - 10/16 betonból, helyszíni keveréssel és kézi bedolgozással	1 m3	47 500 Ft	66 000 Ft	47 500 Ft	66 000 Ft
3.6.1.4. 6 cm vastagságú felett C 6/16-8/16 betonból, helyszíni keveréssel és kézi bedolgozással	1 m3	48 800 Ft	66 000 Ft	48 800 Ft	66 000 Ft
3.6.1.5. Aljzatbeton sávok kijavítása kézi keveréssel és bedolgozással (pl: gépszeti vezeték feltörése miatt), 6 cm vastagságig, az ár tartalmazza az alatta lévő homokoskavics bedolgozást, tömörítést is, szélesség max 20 cm	1 fm	3 400 Ft	9 200 Ft	3 400 Ft	9 200 Ft
3.6.1.6. Aljzatbeton sávok kijavítása kézi keveréssel és bedolgozással (pl: gépszeti vezeték feltörése miatt), 6 cm vastagság felett, az ár tartalmazza az alatta lévő homokoskavics bedolgozást, tömörítést is, szélesség max 20 cm	1 fm	3 700 Ft	9 200 Ft	3 700 Ft	9 200 Ft
3.6.1.7. Aljzatbeton sávok kijavítása kézi keveréssel és bedolgozással (pl: gépszeti vezeték feltörése miatt), 6 cm vastagságig, az ár tartalmazza az alatta lévő homokoskavics bedolgozást, tömörítést is, szélesség 20,01-50,00 cm	1 fm	7 900 Ft	9 200 Ft	7 900 Ft	9 200 Ft
3.6.1.8. Aljzatbeton sávok kijavítása kézi keveréssel és bedolgozással (pl: gépszeti vezeték feltörése miatt), 6 cm vastagság felett, az ár tartalmazza az alatta lévő homokoskavics bedolgozást, tömörítést is, szélesség 20,01-50,00 cm	1 fm	9 200 Ft	9 200 Ft	9 200 Ft	9 200 Ft
3.6.1.9. helyszíni betonkeverési felár, ha a homokos kavics és zsákos cement deponálása csak szállító járművön biztosítható	1 m3	0 Ft	39 600 Ft	0 Ft	39 600 Ft
3.6.1.10. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között 10-20 m távolság van	1 m3	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft
3.6.1.11. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között 20-30 m távolság van	1 m3	0 Ft	13 200 Ft	0 Ft	13 200 Ft
3.6.1.12. kézi mozgató felár, ha a keverési hely és a bedolgozási hely között több mint 30 m távolság van	1 m3	0 Ft	19 800 Ft	0 Ft	19 800 Ft
3.6.1.13 Dilatáció készítése, utólagos bevágással	1 fm	2 100 Ft	4 100 Ft	2 100 Ft	4 100 Ft
3.6.1.14 Dilatáció készítése, utólagos bevágással, tömítéssel	1 fm	4 100 Ft	4 600 Ft	4 100 Ft	4 600 Ft
3.6.2. Vasalt aljzat készítése hegesztett acélhálóból					
3.6.2.1 4,2 mm /150x150 mm vasháló elhelyezése aljzatbetonban	1 m2	2 800 Ft	3 600 Ft	2 800 Ft	3 600 Ft

3.6.2.2 6 mm /150x150 mm vasháló elhelyezése aljzatbetonban	1 m2	4 400 Ft	3 700 Ft	4 400 Ft	3 700 Ft
3.6.2.3 8 mm /150x150 mm vasháló elhelyezése aljzatbetonban	1 m2	7 800 Ft	3 700 Ft	7 800 Ft	3 700 Ft
3.6.2.4 5 mm /100x100 mm vasháló elhelyezése aljzatbetonban	1 m2	5 000 Ft	3 700 Ft	5 000 Ft	3 700 Ft
3.6.2.5 6 mm /100x100 mm vasháló elhelyezése aljzatbetonban	1 m2	7 400 Ft	3 600 Ft	7 400 Ft	3 600 Ft
3.6.3 Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt aljzat készítési munkák	1 m2	16 400 Ft	12 100 Ft	16 400 Ft	12 100 Ft
3.7. Kémények, szellőzők					
3.7.1. Előre gyártott, szigetelt kéményelemekből (LEIER, PROSCHORN, SCHIEDEL) tartozékokkal, kiegészítőkkal					
3.7.1.1. 12-16 cm belső átmérő között, egy lyukú, szeli, nélkül	1 fm	44 200 Ft	27 800 Ft	44 200 Ft	27 800 Ft
3.7.1.2. 12-16 cm belső átmérő között, egy lyukú, szellőzéssel	1 fm	48 000 Ft	27 800 Ft	48 000 Ft	27 800 Ft
3.7.1.3. 18-25 cm belső átmérő között, egy lyukú, szeli, nélkül	1 fm	50 600 Ft	27 800 Ft	50 600 Ft	27 800 Ft
3.7.1.4. 18-25 cm belső átmérő között, egy lyukú, szell.-sel	1 fm	58 100 Ft	27 800 Ft	58 100 Ft	27 800 Ft
3.7.1.5. 14 és 20 cm belső átmérő két lyukú (QUADRO turbó)	1 fm	69 500 Ft	43 000 Ft	69 500 Ft	43 000 Ft
3.7.1.6. 14 és 20 cm belső átmérő két lyukú (MULTI)	1 fm	73 300 Ft	43 000 Ft	73 300 Ft	43 000 Ft
3.7.2. Falazott, nagyszilárdságú kéményfalazó téglából	1 fm	32 900 Ft	68 300 Ft	32 900 Ft	68 300 Ft
3.7.3. Szerelt-kéményépítés 150-160 mm átm					
3.7.3.1. alumínium lemezkémény 10 m-ig	1 db/kémény	481 000 Ft	316 000 Ft	481 000 Ft	316 000 Ft
3.7.3.2. alumínium lemezkémény 10 m felett	1 fm	49 300 Ft	37 900 Ft	49 300 Ft	37 900 Ft
3.7.3.3. saválló acélból 6 m-ig	1 db/kémény	556 100 Ft	252 800 Ft	556 100 Ft	252 800 Ft
3.7.3.4. saválló acélból 6-10 m-ig	1 db/kémény	379 200 Ft	227 500 Ft	379 200 Ft	227 500 Ft
3.7.3.5. saválló acélból 10 m felett	1 fm	56 900 Ft	50 600 Ft	56 900 Ft	50 600 Ft
3.7.4. Kéménybéltelek					
3.7.4.1. alumíniumból 10 m-ig	1 db/kémény	252 800 Ft	252 800 Ft	252 800 Ft	252 800 Ft
3.7.4.2. alumíniumból 10 m felett	1 fm	31 600 Ft	25 300 Ft	31 600 Ft	25 300 Ft
3.7.4.3. saválló acélból 10 m-ig	1 db/kémény	379 200 Ft	252 800 Ft	379 200 Ft	252 800 Ft
3.7.4.4. saválló acélból 10 m felett	1 fm	37 900 Ft	25 300 Ft	37 900 Ft	25 300 Ft
3.7.4.5. FURANFLEX -el 10 m-ig	1 db/kémény	290 700 Ft	151 700 Ft	290 700 Ft	151 700 Ft
3.7.4.6. FURANFLEX -el 10-15 m-ig	1 fm	30 300 Ft	19 000 Ft	30 300 Ft	19 000 Ft
3.7.4.7. FURANFLEX -el 15-25 m-ig	1 fm	30 300 Ft	22 800 Ft	30 300 Ft	22 800 Ft
3.7.4.8. FURANFLEX -el 25 m felett	1 fm	30 300 Ft	31 600 Ft	30 300 Ft	31 600 Ft
3.7.5. Egyéb kémény, szellőző kialakítás					
3.7.5.1. Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt kémény, ill. szellőző kialakítási munkák	1 fm	44 200 Ft	44 200 Ft	44 200 Ft	44 200 Ft
3.7.6. Fedkö					
3.7.6.1. Előregyártott beton kéményfedő elhelyezése meglévő 38x38-as kéményen	1 db	25 300 Ft	19 000 Ft	25 300 Ft	19 000 Ft
3.7.6.2. Előregyártott beton kéményfedő elhelyezése meglévő 38x51-es kéményen	1 db	31 000 Ft	20 200 Ft	31 000 Ft	20 200 Ft
3.7.6.3. Előregyártott beton kéményfedő elhelyezése meglévő 51x51-es kéményen	1 db	40 400 Ft	20 200 Ft	40 400 Ft	20 200 Ft
3.7.7. Csempeajtók és szellőzőrácsok elhelyezése falszerkezetben					
3.7.7.1 20x20 cm műanyag, fehér színű csempeajtó bármilyen falszerkezetbe vagy burkolatba beépítve	1 db	3 600 Ft	4 400 Ft	3 600 Ft	4 400 Ft
3.7.7.2 20x30 cm műanyag, fehér színű csempeajtó bármilyen falszerkezetbe vagy burkolatba beépítve	1 db	4 600 Ft	4 400 Ft	4 600 Ft	4 400 Ft
3.7.7.3 30x30 cm műanyag, fehér színű csempeajtó bármilyen falszerkezetbe vagy burkolatba beépítve	1 db	5 900 Ft	4 400 Ft	5 900 Ft	4 400 Ft
3.7.7.4 20x40 cm műanyag, fehér színű csempeajtó bármilyen falszerkezetbe vagy burkolatba beépítve	1 db	6 500 Ft	4 400 Ft	6 500 Ft	4 400 Ft
3.7.7.5 20x20 cm műanyag, fehér színű szűnyoghálós szellőzőrács bármilyen falszerkezetbe vagy burkolatba beépítve	1 db	3 700 Ft	4 400 Ft	3 700 Ft	4 400 Ft
3.7.7.6 25x25 cm műanyag, fehér színű szűnyoghálós szellőzőrács bármilyen falszerkezetbe vagy burkolatba beépítve	1 db	4 400 Ft	4 400 Ft	4 400 Ft	4 400 Ft
3.7.7.7 20x30 cm műanyag, fehér színű szűnyoghálós szellőzőrács bármilyen falszerkezetbe vagy burkolatba beépítve	1 db	4 400 Ft	4 400 Ft	4 400 Ft	4 400 Ft
3.7.8. Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt lefedés kialakítás	1 db	5 500 Ft	4 400 Ft	5 500 Ft	4 400 Ft
4. Ácsszerkezetek					
Tartalmazza: - fedélszerkezetek: méretre vágást vagy előre gyártást a tetőszerkezeti elem helyszínre szállításával, szerelést vb koszorúba bekötve, föllaterítést két rétegben (telő és páraáteresztő a. ár nélkül) - az összes ácsszerkezet faanyagvédelemmel ellátva, mellék- építményeket, szabványokban előírt méréseket, vizsgálatokat.					
4.1. Fedélszerkezetek (m2=tető vetülete)					
4.1.1. Fedélszerkezet készítése (m2 = tető vetülete)					
4.1.1.1. 0,02 m3/m2 anyagfelhasználásig	1 m2	11 800 Ft	12 400 Ft	11 800 Ft	12 400 Ft
4.1.1.2. 0,021-0,025 m3/m2 anyagfelhasználás között	1 m2	13 100 Ft	13 100 Ft	13 100 Ft	13 100 Ft
4.1.1.3. 0,026-0,030 m3/m2 anyagfelhasználás között	1 m2	14 900 Ft	14 900 Ft	14 900 Ft	14 900 Ft
4.1.1.4. 0,031-0,036 m3/m2 anyagfelhasználás között	1 m2	16 600 Ft	15 800 Ft	16 600 Ft	15 800 Ft
4.1.1.5. 0,037-0,042 m3/m2 anyagfelhasználás között	1 m2	18 500 Ft	18 500 Ft	18 500 Ft	18 500 Ft
4.1.1.6. 0,043-0,050 m3/m2 anyagfelhasználás között	1 m2	19 800 Ft	21 100 Ft	19 800 Ft	21 100 Ft
4.1.1.7. Meglévő fedélszék tartószerkezeti gerendáinak pótlása (0,005-0,01 cm2 keresztmetszeti méretig), meglévő elem kibontásával, új elem beépítésével, szükséges rögzítő elemekkel	1 fm	9 200 Ft	11 500 Ft	9 200 Ft	11 500 Ft
4.1.1.8. Meglévő fedélszék tartószerkezeti gerendáinak pótlása (0,011-0,02 cm2 keresztmetszeti méretig), meglévő elem kibontásával, új elem beépítésével, szükséges rögzítő elemekkel	1 fm	10 600 Ft	11 500 Ft	10 600 Ft	11 500 Ft
4.1.1.9. Meglévő fedélszék tartószerkezeti gerendáinak pótlása (0,021-0,04 cm2 keresztmetszeti méretig), meglévő elem kibontásával, új elem beépítésével, szükséges rögzítő elemekkel	1 fm	18 500 Ft	11 500 Ft	18 500 Ft	11 500 Ft
4.1.1.10. Meglévő fedélszék tartószerkezeti gerendáinak pótlása (0,041 cm2 keresztmetszeti méret felett), meglévő elem kibontásával, új elem beépítésével, szükséges rögzítő elemekkel	1 fm	21 100 Ft	11 500 Ft	21 100 Ft	11 500 Ft
4.1.2. Előre gyártott szeglemez (GANG-NAIL) szegezett és csavarozott kötésű tetőszerkezeti elemekből, szilárd földem nélkül is, 16,0-20,0 m-ig, faanyagvédelemmel kezelve	1 m2	22 300 Ft	14 300 Ft	22 300 Ft	14 300 Ft
4.2. Aljzatkészítések					
4.2.1. Nútolt deszkaaljzat gomba és lángmentesítéssel	1 m2	7 000 Ft	8 200 Ft	7 000 Ft	8 200 Ft
4.2.2. OSB lemezaljzat: 18-22 mm, síma	1 m2	4 000 Ft	5 300 Ft	4 000 Ft	5 300 Ft
4.2.3. OSB lemezaljzat: 18-22 mm, műféderes	1 m2	4 900 Ft	5 300 Ft	4 900 Ft	5 300 Ft
4.2.4 Szilárd aljzat alá élére állított 15/5 fa gerenda tartóváz készítése (62,5 x 62,5 cm raszterben)	1 m2	6 200 Ft	5 000 Ft	6 200 Ft	5 000 Ft
4.2.5 Szilárd aljzat alá élére állított 20/5 fa gerenda tartóváz készítése (62,5 x 62,5 cm raszterben)	1 m2	7 000 Ft	5 000 Ft	7 000 Ft	5 000 Ft
4.3. Tetőlécezés					
4.3.1. Hornyolt cserépfedés alá	1 m2	3 000 Ft	3 200 Ft	3 000 Ft	3 200 Ft
4.3.2. Kettős hódfarkú cserépfedés alá	1 m2	3 700 Ft	3 700 Ft	3 700 Ft	3 700 Ft
4.3.3. Hódfarkú koronafedés cserépfedés alá	1 m2	3 000 Ft	3 200 Ft	3 000 Ft	3 200 Ft
4.3.4. Betoncserép fedés alá	1 m2	3 100 Ft	3 200 Ft	3 100 Ft	3 200 Ft
4.3.5. Palafedés alá	1 m2	2 800 Ft	3 000 Ft	2 800 Ft	3 000 Ft
4.4. Tetőfóliák (15%-os átfedéssel)					
4.4.1. Párazáró, páranomás kiegyenlítő fóliák tető/m2	1 m2	800 Ft	1 100 Ft	800 Ft	1 100 Ft

4.4.2. Páraáteresztő, párafékező fóliák tető/m ²	1 m ²	800 Ft	1 100 Ft	800 Ft	1 100 Ft
4.4.3 Tetőfólia-hálóerősített mikroperforált	1 m ²	800 Ft	1 100 Ft	800 Ft	1 100 Ft
4.4.4 Tetőfólia-páradiffúziós tetőfólia	1 m ²	1 200 Ft	1 100 Ft	1 200 Ft	1 100 Ft
4.4.5 Tetőfólia-hőtükrös tetőfólia	1 m ²	1 200 Ft	1 100 Ft	1 200 Ft	1 100 Ft
4.4.6. Alátétfóliák	1 m ²	2 300 Ft	1 100 Ft	2 300 Ft	1 100 Ft
4.5. Ellenlékezés					
4.5.1. Szarufára ellenlékezés készítése (90 cm-es szarufaközt feltételezve)	1 m ²	700 Ft	2 200 Ft	700 Ft	2 200 Ft
4.6. Homlokzati deszkázatok (hajópadló)					
4.6.1. Oromdeszka készítése	1 m ²	12 500 Ft	13 200 Ft	12 500 Ft	13 200 Ft
4.6.1.1. Oromdeszka helyenkénti pótlása, kijavítása	1 m ²	23 200 Ft	21 100 Ft	23 200 Ft	21 100 Ft
4.6.2. Ereszdeszka készítés	1 m ²	12 600 Ft	11 900 Ft	12 600 Ft	11 900 Ft
4.6.2.1. Ereszdeszka helyenkénti pótlása, kijavítása	1 m ²	20 400 Ft	17 200 Ft	20 400 Ft	17 200 Ft
4.7. Tetőelépítmények					
4.7.1. Filagor (180 cm magas ácsajtóval, gyalult deszkából, falazással kezelve, lakalpanál, falszegély- és vápabáddal, oldalfali lambéria burkolattal falazással, ereszdeszka és ereszszegély bádogg)	1 db	426 900 Ft	371 300 Ft	426 900 Ft	371 300 Ft
4.8 Egyéb tetőelépítési elem					
4.8.1. Egyéb, fentiekben fel nem sorolt tetőelépítéssel összefüggésbe hozható szerkezeti elem	1 db	18 500 Ft	20 200 Ft	18 500 Ft	20 200 Ft
5. Vakolatok, homlokzatbevonatok					
5.1. Belső vakolatok					
Tartalmazza: a külső/belső vakolást a felület előkészítésével, a tétel szerinti anyagból és vastagságban, járulékos munkákkal együtt készre készítve. (m ² = falfelület)					
5.1.1. Hagyományos mész-cement vakolatok, kézi keveréssel és felhordással					
5.1.1.1. Mészhabarcs vakolat 1,5 cm vtg.-ig (tégla-, beton v. köfelületre)	1 m ²	2 000 Ft	6 600 Ft	2 000 Ft	6 600 Ft
5.1.1.1.1 Mészhabarcs vakolat minden további 1 cm vastagságú rétegben	1 m ²	2 000 Ft	6 000 Ft	2 000 Ft	6 000 Ft
5.1.1.2. Cementhabarcs vakolat 1,5 cm vtg.-ig (tégla felületre)	1 m ²	2 500 Ft	7 000 Ft	2 500 Ft	7 000 Ft
5.1.1.2.1 Cementhabarcs vakolat minden további 1 cm vastagságú rétegben	1 m ²	2 600 Ft	5 300 Ft	2 600 Ft	5 300 Ft
5.1.1.3. Szárító vakolat Vaporex Goldmix adalékanyaggal 1,5 cm vtg.-ig (tégla-, beton v. köfelületre)	1 m ²	3 800 Ft	7 000 Ft	3 800 Ft	7 000 Ft
5.1.1.3.1 Szárító vakolat Vaporex Goldmix adalékanyaggal minden további 1 cm vastagságú rétegben	1 m ²	3 800 Ft	6 600 Ft	3 800 Ft	6 600 Ft
5.1.1.4. Perlit-habarcs vakolat 2 cm vtg	1 m ²	4 200 Ft	8 400 Ft	4 200 Ft	8 400 Ft
5.1.1.5. Anyag felár, ha zsákos, előkevert anyagból kell elvégezni	1 m ²	1 400 Ft	0 Ft	1 400 Ft	0 Ft
5.1.1.6. Anyagmozgatási felár, ha nagy magasságba kell felszállítani	1 m ²	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	2 500 Ft
5.1.1.7. Munkadíj felár, ha csak kisebb foltkban (egy folt kisebb mint 1 m ²), vakolatjavítást kell végezni	1 m ²	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	3 000 Ft
5.1.2. Hagyományos, kész-vakolatrendszerrel					
5.1.2.1. Alap és simítóvakolat: kézi felhordással, 1 cm vtg -ban (pl. TERRANOVA, BAUMIT, LB KNAUF)	1 m ²	3 100 Ft	5 700 Ft	3 100 Ft	5 700 Ft
5.1.2.1.1 Alap és simítóvakolat: kézi felhordással, minden további 1 cm vtg -ban	1 m ²	2 900 Ft	4 400 Ft	2 900 Ft	4 400 Ft
5.1.2.2. Szárítóvakolat: Alap és simítóvakolat: kézi felhordással, 1 cm vtg -ban (pl. WEBER Evoluzione, BAUMIT SANOVA, LB KNAUF Eurosan EP)	1 m ²	3 100 Ft	5 700 Ft	3 100 Ft	5 700 Ft
5.1.2.2.1 Szárítóvakolat: Alap és simítóvakolat: kézi felhordással, minden további 1 cm vtg -ban	1 m ²	2 900 Ft	4 400 Ft	2 900 Ft	4 400 Ft
5.1.2.3. Alap és simítóvakolat: gépi felhordással, 1 cm vtg -ban (pl. TERRANOVA, BAUMIT, LB KNAUF)	1 m ²	3 200 Ft	4 400 Ft	3 200 Ft	4 400 Ft
5.1.2.3.1 Alap és simítóvakolat: gépi felhordással, minden további 1 cm vtg -ban	1 m ²	3 200 Ft	3 200 Ft	3 200 Ft	3 200 Ft
5.1.2.4. Szárítóvakolat: Alap és simítóvakolat: gépi felhordással, 1 cm vtg -ban (pl. WEBER Evoluzione, BAUMIT SANOVA, LB KNAUF Eurosan EP)	1 m ²	3 500 Ft	4 400 Ft	3 500 Ft	4 400 Ft
5.1.2.4.1 Szárítóvakolat: Alap és simítóvakolat: gépi felhordással, minden további 1 cm vtg -ban	1 m ²	3 400 Ft	3 200 Ft	3 400 Ft	3 200 Ft
5.1.2.5. Munkadíj felár, ha csak kisebb foltkban (egy folt kisebb mint 1 m ²), vakolatjavítást kell végezni	1 m ²	0 Ft	1 600 Ft	0 Ft	1 600 Ft
5.2. Homlokzatvakolatok és bevonatok					
5.2.1. Hagyományos vakolattal, homlokzatbevonattal					
5.2.1.1. Mészhabarcs alapréteg, kőporos, fröcskölt felületképzéssel	1 m ²	6 100 Ft	7 100 Ft	6 100 Ft	7 100 Ft
5.2.1.2. Mészhabarcs alapréteg, kőporos,dörzsölt felületképzéssel	1 m ²	6 100 Ft	7 100 Ft	6 100 Ft	7 100 Ft
5.2.1.3. Munkadíj felár, ha csak kisebb foltkban (egy folt kisebb mint 1 m ²), vakolatjavítást kell végezni	1 m ²	0 Ft	3 400 Ft	0 Ft	3 400 Ft
5.2.2. Hagyományos, készvakolat rendszerekből					
5.2.2.1. BAUMIT vakolatrendszerrel					
5.2.2.1.1. Normál vakolatrendszerrel, gépi bedolgozással 2 cm GV35, 2 mm Granopor fedővakolattal	1 m ²	10 300 Ft	7 200 Ft	10 300 Ft	7 200 Ft
5.2.2.1.1.1 2 cm GV35, 2 mm szilikát fedővakolattal	1 m ²	9 700 Ft	7 200 Ft	9 700 Ft	7 200 Ft
5.2.2.1.1.2 2 cm GV35, 2 mm szilikon fedővakolattal	1 m ²	9 900 Ft	7 200 Ft	9 900 Ft	7 200 Ft
5.2.2.1.2. Durva vakolatrendszerrel, kézi gépi bedolgozással 50-50% 2 cm DV, 2 mm szilikát fedővakolattal	1 m ²	10 300 Ft	7 200 Ft	10 300 Ft	7 200 Ft
5.2.2.1.2.1 2 cm DV, 2 mm nemes fedővakolattal	1 m ²	10 300 Ft	7 200 Ft	10 300 Ft	7 200 Ft
5.2.2.1.3. UNI vakolatrendszerrel, kézi bedolgozással 2 cm UV, 2 mm szilikát fedővakolattal	1 m ²	10 300 Ft	7 200 Ft	10 300 Ft	7 200 Ft
5.2.2.1.4. Könnyű vakolatrendszerrel, kézi-gépi bedolgozással 2 cm KA, 2 mm szilikát fedővakolattal	1 m ²	10 300 Ft	7 200 Ft	10 300 Ft	7 200 Ft
5.2.2.2. WEBER terranova rendszerrel					
5.2.2.2.1. Normál vakolatrendszerrel, kézi-gépi bedolgozással vékony vakolat fedéssel	1 m ²	11 100 Ft	7 400 Ft	11 100 Ft	7 400 Ft
5.2.2.2.1.1 2 cm 141 KPS alapvakolat, 2 mm weber.pas.classic fedővakolattal	1 m ²	11 100 Ft	7 400 Ft	11 100 Ft	7 400 Ft
5.2.2.2.1.2 2 cm 141 KPS alapvakolat, 2 mm weber.pas.silicate fedővakolattal	1 m ²	11 100 Ft	7 400 Ft	11 100 Ft	7 400 Ft
5.2.2.2.1.3 2 cm 141 KPS alapvakolat, 2 mm weber.pas.silicon fedővakolattal	1 m ²	11 100 Ft	7 400 Ft	11 100 Ft	7 400 Ft
5.2.2.2.1.4 2 cm 141 KPS alapvakolat, weber.ter. 302F nemes-vakolattal	1 m ²	11 100 Ft	7 400 Ft	11 100 Ft	7 400 Ft
5.2.2.2.2. Durva vakolatrendszerrel, kézi-gépi bedolgozással	1 m ²	11 100 Ft	7 400 Ft	11 100 Ft	7 400 Ft
5.2.2.2.2.1 2 cm 201 KPS alapvakolat, 2 mm weber.ter.302F nemesvakolattal	1 m ²	11 100 Ft	7 400 Ft	11 100 Ft	7 400 Ft
5.2.2.2.2.2 2 cm 201 KPS alapvakolat, 2 mm weber.ter classic M kapart nemes-vakolattal	1 m ²	11 100 Ft	7 400 Ft	11 100 Ft	7 400 Ft
5.2.2.2.3. Könnyített vakolatrendszerrel, kézi bedolgozással 60-40% 2 cm 281 KPS könnyített alapvakolat,	1 m ²	11 100 Ft	7 400 Ft	11 100 Ft	7 400 Ft
5.2.2.2.4. 2 mm weber.pas.silicate fedővakolattal 5.000-6.200.-/m ² 2 cm 281 KPS könnyített alapvakolat,	1 m ²	11 100 Ft	7 400 Ft	11 100 Ft	7 400 Ft
5.2.2.2.5. 2 mm weber.pas.silicon fedővakolattal	1 m ²	11 100 Ft	7 400 Ft	11 100 Ft	7 400 Ft
5.2.3. Dryvit rendszerű hőszigetelő rendszerek					
Tartalmazza: a tétel szerinti hőszigetelő rendszer komplett kivitelezését: hőszigetelő lemez ragasztolt/dübeles felerősítéssel, dryvit hálózattal, alapozó réteggel, diszperziós/szilikát/szilikon vékonyvakolattal (árakban alapáras szín), homlokzati állvány nélkül					
5.2.3.1. Polisztirol lapos hőszigetelő rendszerek					
1. Terranova hőszigetelő vakolatrendszer 1. ATH-80 hőszigetelő lemezzel, G700 alapozó réteggel, weber.pas. 15 diszperziós vékonyvakolattal	1 m ²	12 100 Ft	11 100 Ft	12 100 Ft	11 100 Ft
- 5 cm vtg. hőszigetelő lemezzel					

ALFÖLDIHÁZ KFT.
6000 Kecskemét, Tompa M. u. 2.
Adószám: 14245235-2-03
Szász: 51700162-11078483
Tel.: 06-70/3873-923

Kuma Zoltán

6 cm vlg. hőszigetelő lemezzel	1 m2	13 000 Ft	11 100 Ft	13 000 Ft	11 100 Ft
8 cm vlg. hőszigetelő lemezzel	1 m2	15 200 Ft	11 100 Ft	15 200 Ft	11 100 Ft
10 cm vlg. hőszigetelő lemezzel	1 m2	17 700 Ft	11 100 Ft	17 700 Ft	11 100 Ft
12 cm vlg. hőszigetelő lemezzel	1 m2	19 000 Ft	11 100 Ft	19 000 Ft	11 100 Ft
14 cm vlg. hőszigetelő lemezzel	1 m2	20 200 Ft	11 100 Ft	20 200 Ft	11 100 Ft
Lábazati alu. indítósín elhelyezése-beszíntezése, rögzítése beütőékekkel, a hőszigetelő lemez vastagságával megegyező szélességben	1 fm	1 700 Ft	1 300 Ft	1 700 Ft	1 300 Ft
PVC hálós élvédő elhelyezése falsarkoknál, nyílásoknál	1 fm	600 Ft	1 300 Ft	600 Ft	1 300 Ft
Káva kialakítás 10,00 cm szélességgig	1 fm	2 400 Ft	2 300 Ft	2 400 Ft	2 300 Ft
Káva kialakítás 10,01-20,00 cm szélességgig	1 fm	3 200 Ft	2 900 Ft	3 200 Ft	2 900 Ft
Káva kialakítás 20,01 cm szélesség felett	1 fm	4 100 Ft	3 300 Ft	4 100 Ft	3 300 Ft
2. GRAFIT REFLEX fénybevonatos hőszigetelő lemezzel M701D alapozó réteggel, weber.pas. 15 diszperziós vékonyvakolattal					
6 cm vlg. hőszigetelő lemezzel	1 m2	15 900 Ft	11 100 Ft	15 900 Ft	11 100 Ft
8 cm vlg. hőszigetelő lemezzel	1 m2	16 800 Ft	11 100 Ft	16 800 Ft	11 100 Ft
10 cm vlg. hőszigetelő lemezzel	1 m2	19 000 Ft	11 100 Ft	19 000 Ft	11 100 Ft
12 cm vlg. hőszigetelő lemezzel	1 m2	21 500 Ft	11 100 Ft	21 500 Ft	11 100 Ft
14 cm vlg. hőszigetelő lemezzel	1 m2	22 800 Ft	11 100 Ft	22 800 Ft	11 100 Ft
16 cm vlg. hőszigetelő lemezzel	1 m2	24 000 Ft	11 100 Ft	24 000 Ft	11 100 Ft
szilikát vékonyvakolat esetén a tételek többlet anyagköltsége	1 m2	2 400 Ft	0 Ft	2 400 Ft	0 Ft
szilikon vékonyvakolat esetén a tételek többlet anyagköltsége	1 m2	2 900 Ft	0 Ft	2 900 Ft	0 Ft
Lábazati alu. indítósín elhelyezése-beszíntezése, rögzítése beütőékekkel, a hőszigetelő lemez vastagságával megegyező szélességben	1 fm	2 400 Ft	1 100 Ft	2 400 Ft	1 100 Ft
PVC hálós élvédő elhelyezése falsarkoknál, nyílásoknál	1 fm	700 Ft	1 100 Ft	700 Ft	1 100 Ft
Káva kialakítás 10,00 cm szélességgig	1 fm	3 000 Ft	2 300 Ft	3 000 Ft	2 300 Ft
Káva kialakítás 10,01-20,00 cm szélességgig	1 fm	3 600 Ft	2 900 Ft	3 600 Ft	2 900 Ft
Káva kialakítás 20,01 cm szélesség felett	1 fm	4 600 Ft	3 700 Ft	4 600 Ft	3 700 Ft
5.2.3.2. Közelgyapot hőszigetelő lemezes					
6 cm vlg. FRONTROCK MAX E hősz. lemez, diszp. vv.	1 m2	15 900 Ft	11 100 Ft	15 900 Ft	11 100 Ft
8 cm vlg. FRONTROCK MAX E hősz. lemez, diszp. vv.	1 m2	16 800 Ft	11 100 Ft	16 800 Ft	11 100 Ft
10 cm vlg. FRONTROCK MAX E hősz. lemez, diszp. vv.	1 m2	19 000 Ft	11 100 Ft	19 000 Ft	11 100 Ft
12 cm vlg. FRONTROCK MAX E hősz. lemez, diszp. vv.	1 m2	21 500 Ft	11 100 Ft	21 500 Ft	11 100 Ft
14 cm vlg. FRONTROCK MAX E hősz. lemez, diszp. vv.	1 m2	22 800 Ft	11 100 Ft	22 800 Ft	11 100 Ft
16 cm vlg. FRONTROCK MAX E hősz. lemez, diszp. vv.	1 m2	24 000 Ft	11 100 Ft	24 000 Ft	11 100 Ft
18 cm vlg. FRONTROCK MAX E hősz. lemez, diszp. vv.	1 m2	26 500 Ft	11 400 Ft	26 500 Ft	11 400 Ft
20 cm vlg. FRONTROCK MAX E hősz. lemez, diszp. Vv	1 m2	29 100 Ft	11 400 Ft	29 100 Ft	11 400 Ft
szilikát vékonyvakolat esetén a tételek többlet anyagköltsége	1 m2	3 200 Ft	0 Ft	3 200 Ft	0 Ft
szilikon vékonyvakolat esetén a tételek többlet anyagköltsége	1 m2	3 200 Ft	0 Ft	3 200 Ft	0 Ft
Lábazati alu. indítósín elhelyezése-beszíntezése, rögzítése beütőékekkel, a hőszigetelő lemez vastagságával megegyező szélességben	1 fm	2 400 Ft	1 100 Ft	2 400 Ft	1 100 Ft
PVC hálós élvédő elhelyezése falsarkoknál, nyílásoknál	1 fm	700 Ft	1 100 Ft	700 Ft	1 100 Ft
Káva kialakítás 10,00 cm szélességgig	1 fm	3 000 Ft	2 300 Ft	3 000 Ft	2 300 Ft
Káva kialakítás 10,01-20,00 cm szélességgig	1 fm	3 600 Ft	2 900 Ft	3 600 Ft	2 900 Ft
Káva kialakítás 20,01 cm szélesség felett	1 fm	4 600 Ft	3 700 Ft	4 600 Ft	3 700 Ft
5.3. Lábazati vakolatok					
5.3.1. Hagyományos lábazati cementvakolat 3 cm vastagságban					
5.3.1.1. Hagyományos lábazati cementvakolat 3 cm vastagságban	1 m2	6 500 Ft	8 300 Ft	6 500 Ft	8 300 Ft
5.3.2. TERRANOVA lábazati vakolat					
5.3.2.1. TERRANOVA lábazati vakolat	1 m2	3 600 Ft	6 700 Ft	3 600 Ft	6 700 Ft
5.3.3. LB KNAUF					
5.3.3.1. LB KNAUF	1 m2	3 800 Ft	6 700 Ft	3 800 Ft	6 700 Ft
5.4. Homlokzati díszítőelemek					
5.4.1. Műgyanta kötészű habarccsal bevont formahabosított polisztirol profilé, felerősítéssel, de bevonat nélküli (táj. átlagár)					
5.4.1.1. 67-134 mm széles, 20-35 mm vastag elemekből	1 fm	8 600 Ft	9 800 Ft	8 600 Ft	9 800 Ft
5.4.1.2. 135-150 mm széles, 35-60 mm vastag elemekből	1 fm	9 800 Ft	11 000 Ft	9 800 Ft	11 000 Ft
5.4.1.3. 151-250 mm széles, 60-250 mm vastag elemekből	1 fm	13 900 Ft	13 900 Ft	13 900 Ft	13 900 Ft
5.5.1.4 Területben mérhető díszítő elemek elhelyezése	1 m2	61 900 Ft	63 200 Ft	61 900 Ft	63 200 Ft
5.5.1. Gipsz alapanyagú lagozatok					
5.5.1.1. 67-134 mm széles, 20-35 mm vastag elemekből	1 fm	9 200 Ft	9 200 Ft	9 200 Ft	9 200 Ft
5.5.1.2. 135-150 mm széles, 35-60 mm vastag elemekből	1 fm	9 500 Ft	10 100 Ft	9 500 Ft	10 100 Ft
5.5.1.3. 151-250 mm széles, 60-250 mm vastag elemekből	1 fm	13 900 Ft	13 300 Ft	13 900 Ft	13 300 Ft
5.5.1.4 Területben mérhető díszítő elemek elhelyezése	1 m2	60 700 Ft	56 900 Ft	60 700 Ft	56 900 Ft
5.6.1. Cementhabarcs alapanyagú lagozatok					
5.6.1.1. 67-134 mm széles, 20-35 mm vastag elemekből	1 fm	9 200 Ft	9 200 Ft	9 200 Ft	9 200 Ft
5.6.1.2. 135-150 mm széles, 35-60 mm vastag elemekből	1 fm	9 500 Ft	10 100 Ft	9 500 Ft	10 100 Ft
5.6.1.3. 151-250 mm széles, 60-250 mm vastag elemekből	1 fm	13 900 Ft	13 300 Ft	13 900 Ft	13 300 Ft
5.6.1.4 Területben mérhető díszítő elemek elhelyezése	1 m2	60 700 Ft	56 900 Ft	60 700 Ft	56 900 Ft
5.5. Egyéb, vakoláshoz kapcsolódó munkák					
5.5.1. Műanyag vakolóháló (rabicháló) erősítés, műanyag rögzítőlárcsával és szeggel (4 db/m2), kül- és beltéri vakolatoknál	1 m2	2 300 Ft	2 200 Ft	2 300 Ft	2 200 Ft
5.5.2. Horganyzott vakoló sarok élvédő elhelyezése falsarkoknál, falnyílásoknál	1 fm	1 000 Ft	1 200 Ft	1 000 Ft	1 200 Ft
5.5.3. Felület előkészítése: felület leseprése, portalanítása, fellazult felület leverése	1 m2	0 Ft	2 200 Ft	0 Ft	2 200 Ft
5.5.4. Felület előkészítése: kellősítő, alapozó réteg felhordása	1 m2	1 200 Ft	1 200 Ft	1 200 Ft	1 200 Ft
5.5.5. Csupán Dryvit háló ragasztóba rakva, glettel felületi minőségben	1 m2	1 100 Ft	3 600 Ft	1 100 Ft	3 600 Ft
6. Tetőfedések					
Tartalmazza: - letőledést egyszerű, nem lagolt felületen, 45° hajlásszögig, max.15m magasságig, - héjazat (oromszegély, gerincékészés, szellőcserép) készítményt tartozékokkal (ereszszegély kialakítással, hógőválas, strang-szellőző, antenna kiállítás), normál, kapcsos, szegezett kivitelben mellékélműveket, szabványokban előírt méresekkel, vizsgálatokat. (m2=letősík felülete)					
6.1. Szálcement fedések					
6.1.1. Síkpala fedések					
6.1.1.1. CEMBRIT Diamond EF L 40/40 sarkított, négyzetlapokból, natúrszürke	1 m2	10 600 Ft	10 500 Ft	10 600 Ft	10 500 Ft
6.1.1.2 CEMBRIT Diamond EF L 40/40 sarkított, négyzetlapokból színes	1 m2	10 600 Ft	10 500 Ft	10 600 Ft	10 500 Ft
6.1.1.3. EF L 40/44 rombuszablón, szürke és színes	1 m2	10 600 Ft	10 500 Ft	10 600 Ft	10 500 Ft
6.1.1.4. EF L 40/44 rombusz, szürke és színes	1 m2	10 600 Ft	10 500 Ft	10 600 Ft	10 500 Ft
6.1.1.5. CEMBRIT Quadra EF XL 60/40 léglapból szürke és színes	1 m2	10 600 Ft	10 500 Ft	10 600 Ft	10 500 Ft
6.1.1.6. CEMBRIT Quadra KF L 40/40 kettős fedés, szürke és színes	1 m2	10 600 Ft	10 500 Ft	10 600 Ft	10 500 Ft
6.1.1.7. CEMBRIT Quadra KF XL 40/60 kétfunkciós pala, kettős fedés, szürke és színes	1 m2	10 600 Ft	10 500 Ft	10 600 Ft	10 500 Ft
6.1.1.8. CEMBRIT Quadra KF S 20/40 kétfunkciós pala, kettős fedés, szürke és színes	1 m2	11 900 Ft	11 200 Ft	11 900 Ft	11 200 Ft
6.1.1.9. CEMBRIT Quadra KF XL 30/60 dán sarkított léglap, színes	1 m2	10 600 Ft	10 500 Ft	10 600 Ft	10 500 Ft
6.1.1.10. CEMBRIT Quadra KF XL 30/60 angol léglap, színes	1 m2	10 600 Ft	10 500 Ft	10 600 Ft	10 500 Ft
6.1.2. Hullámpala fedések					
6.1.2.1. B-65 hullámpala 1600x1097x6,3 mm, natúrszürke	1 m2	8 600 Ft	7 500 Ft	8 600 Ft	7 500 Ft
6.1.2.2. B-65 hullámpala 1600x1097x6,3 mm, színes	1 m2	14 100 Ft	7 500 Ft	14 100 Ft	7 500 Ft
6.2. Cserépfedések					
6.2.1. Kerámia-cserépből /natúr/					
6.2.1.1. TONDACH hódfarkú letőcserepek					
6.2.1.1.1. Szegmens és félköríves vágású, 18x38 cm	1 m2	6 900 Ft	8 400 Ft	6 900 Ft	8 400 Ft

ALFÖLDI HÁZ KFT.

6000 Kecskemét, Tompa M. u. 2.

Adószám: 14245235-2-03

Szlasz.: 51700162-11078483

Tel.: 06-70/3873-923

Kovács Zoltán

6.2.1.1.2. Segmens és félköríves vágású, 19x40 cm	1 m2	6 900 Ft	8 400 Ft	6 900 Ft	8 400 Ft
6.2.1.1.3. Félköríves vágású, 19x40 cm, szlovén	1 m2	6 900 Ft	8 400 Ft	6 900 Ft	8 400 Ft
6.2.1.1.4. Táskák lekerekített és szögletes 19x40 cm	1 m2	6 900 Ft	8 400 Ft	6 900 Ft	8 400 Ft
6.2.1.2. TONDACH hornyolt tetőcserepek					
6.2.1.2.1. Hornyolt, íves és egyenes vágású	1 m2	6 800 Ft	7 900 Ft	6 800 Ft	7 900 Ft
6.2.1.2.2. Hornyolt hullámos íves és egyenes vágású	1 m2	6 800 Ft	7 900 Ft	6 800 Ft	7 900 Ft
6.2.1.2.3. Hornyolt ívesvágású	1 m2	6 800 Ft	7 900 Ft	6 800 Ft	7 900 Ft
6.2.1.2.4. Hornyolt hódfarkú	1 m2	6 800 Ft	7 900 Ft	6 800 Ft	7 900 Ft
6.2.1.3 TONDACH sajtoló tetőcserepek					
6.2.1.3.1. Tangó, vál. Léctávolsággal	1 m2	6 800 Ft	7 900 Ft	6 800 Ft	7 900 Ft
6.2.1.3.2. Palolás típus	1 m2	6 800 Ft	7 900 Ft	6 800 Ft	7 900 Ft
6.2.1.3.3. Figaró típus	1 m2	6 800 Ft	7 900 Ft	6 800 Ft	7 900 Ft
6.2.1.3.4. Változtatható léctávolsággal beépíthető típusból, pl. Twist, Tangó+, Rumba, Boleró,	1 m2	6 800 Ft	7 900 Ft	6 800 Ft	7 900 Ft
6.2.1.4 CREATON Klassik hódfarkú tetőcserepek					
6.2.1.4.1. Szegmens és félköríves vágású, 18x38 cm	1 m2	7 900 Ft	9 200 Ft	7 900 Ft	9 200 Ft
6.2.1.4.2. Szegmens és félköríves vágású, 18x38 cm, engőbozolt	1 m2	11 500 Ft	9 200 Ft	11 500 Ft	9 200 Ft
6.2.1.5 Egyéb kerámia cserép					
6.2.1.5.1. Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt kerámia cserép	1 m2	8 700 Ft	7 500 Ft	8 700 Ft	7 500 Ft
6.2.2. Betoncserépből					
6.2.2.1. Basic - BRAMAC Natura Plus, Merito Plus, Duna Lumino Plus, Reviva Lumino Plus	1 m2	7 500 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft	7 500 Ft
6.2.2.2. Standard - BRAMAC Római Novo, Duna Novo, Reviva, Tectura Novo	1 m2	8 700 Ft	7 500 Ft	8 700 Ft	7 500 Ft
6.2.2.3. Prémium - BRAMAC Adria, Római Protector, Római Thermo Protector, Duna Thermo Protector	1 m2	9 900 Ft	7 500 Ft	9 900 Ft	7 500 Ft
6.2.3. Egyéb beton cserép					
6.2.3.1. Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt beton cserép	1 m2	8 700 Ft	7 500 Ft	8 700 Ft	7 500 Ft
6.3 Zsindelyfedések					
6.3.1. TEGOLA CANEDESE Standard, (tégla) alátélemezzel	1 m2	7 000 Ft	6 900 Ft	7 000 Ft	6 900 Ft
6.3.1.1. Mint előző típus, de kék	1 m2	7 000 Ft	6 900 Ft	7 000 Ft	6 900 Ft
6.3.2. TEGOLA CANEDESE Traditional (hódfarkú) alátélemezzel	1 m2	7 000 Ft	6 900 Ft	7 000 Ft	6 900 Ft
6.3.2.1. Mint előző típus, de kék	1 m2	7 000 Ft	6 900 Ft	7 000 Ft	6 900 Ft
6.3.3. TEGOLA PRESTIGE Traditional, Compact, /fémborításos zsindely/ alátélemezzel	1 m2	7 000 Ft	6 900 Ft	7 000 Ft	6 900 Ft
6.3.4. TEGOLA PRESTIGE Ellité, Compact Antique fémborításos zsindely	1 m2	7 000 Ft	6 900 Ft	7 000 Ft	6 900 Ft
6.3.5. VILLAS zsindely tégla vagy trapéz formából, 0-V 3000 F/K szigetelőlemezre	1 m2	7 000 Ft	6 900 Ft	7 000 Ft	6 900 Ft
6.3.6. VILLAS zsindely, hódfarkú formából	1 m2	7 000 Ft	6 900 Ft	7 000 Ft	6 900 Ft
6.3.7. ISOLA bitumenes zsindelyfedés alátélemezzel Skifer	1 m2	7 000 Ft	6 900 Ft	7 000 Ft	6 900 Ft
6.3.8. ISOLA bitumenes zsindelyfedés alátélemezzel, Tyri	1 m2	7 000 Ft	6 900 Ft	7 000 Ft	6 900 Ft
6.4. Fémlemez fedések					
6.4.1. LINDAB cserepes lemezből Classic poliszter bevonattal, 0,6 mm vtg.	1 m2	5 800 Ft	6 900 Ft	5 800 Ft	6 900 Ft
6.4.2. Mint előző tétel, de Prémium bevonattal	1 m2	6 100 Ft	6 900 Ft	6 100 Ft	6 900 Ft
6.4.3. LINDAB trapézlemez fedés készítése LTP 45 lemezből, paszliszol bevonattal, 0,6 mm lemezvastagság	1 m2	5 200 Ft	6 900 Ft	5 200 Ft	6 900 Ft
6.4.4. PREFA lemezfedés	1 m2	7 200 Ft	6 900 Ft	7 200 Ft	6 900 Ft
6.4.5. Kettős állókorc fedés VM ZINK titáncink szalagból	1 m2	11 800 Ft	12 400 Ft	11 800 Ft	12 400 Ft
6.4.6. Fémlemezfedés lemezszalagból, kettős állókorc kivételben, RHEINZINK titáncink lemezből	1 m2	12 200 Ft	12 400 Ft	12 200 Ft	12 400 Ft
6.4.7. Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt típusú fémlemez kialakítás	1 m2	8 400 Ft	11 200 Ft	8 400 Ft	11 200 Ft
6.5. Könnyűszerkezetes épületek (csarnokok) fedései					
6.5.1. Nagyhullám-magasságú trapézlemez héjalás, HP 150/250/0.88 mm vastag, csavaros vagy egyéb rögzítéssel, végleges felületkezelésű trapézlemezéből (pl. RAL 9002) párazáró fóliával, 2x6 cm vtg. Rockwool Dachrock közetgyapot és 1,5 mm vtg PVC csapadékvíz elleni szigeteléssel (pl. Sikka, Alkorplan, vagy azzal egyenértékű)	1 m2	30 500 Ft	16 200 Ft	30 500 Ft	16 200 Ft
6.5.2. Szendvicspanel tető PVC csapadékvíz szigeteléssel, (elemvastagság 95-100 mm, bordánál 130-135 mm), PURHAB töltésű; Hoesch, Kingspan	1 m2	29 800 Ft	12 000 Ft	29 800 Ft	12 000 Ft
6.5.3. Szendvicspanel tető PVC csapadékvíz szigeteléssel, (elemvastagság 95-100 mm, bordánál 130-135 mm), közetgyapot töltéssel; Hoesch, Kingspan	1 m2	37 300 Ft	21 800 Ft	37 300 Ft	21 800 Ft
6.5.4. X-DEK tetőpanel PVC csapadékvíz szigeteléssel	1 m2	37 300 Ft	21 800 Ft	37 300 Ft	21 800 Ft
6.6. Egyéb tetőfedések					
6.6.1. Poliszter hullámlemez-fedés fára, 1 hullám álfedéssel	1 m2	7 500 Ft	6 000 Ft	7 500 Ft	6 000 Ft
6.6.2. 25 mm vtg vízizsola, üregek kamrás polikarbonát fedés, tartószerkezet nélkül	1 m2	19 400 Ft	6 700 Ft	19 400 Ft	6 700 Ft
6.7. Tetőfedéshez kapcsolódó járulékos költségek					
6.7.1. Deponáló terület hiányában közvetlen tárolás teherautón	1 m2	0 Ft	1 600 Ft	0 Ft	1 600 Ft
6.7.2. Daruzási felár	1 m2	0 Ft	7 000 Ft	0 Ft	7 000 Ft
6.8. Tetőhéjazat pótlások, javítások (max. 5 m2 egy ilyen javítási egység, de egy tetőfelületen több is lehet)					
6.8.1. Síkpala fedés javítás, szükséges cserépléc cserével együtt	1 m2	33 000 Ft	43 400 Ft	33 000 Ft	43 400 Ft
6.8.2. Hullámpala fedés javítás, szükséges cserépléc cserével együtt	1 m2	29 000 Ft	43 400 Ft	29 000 Ft	43 400 Ft
6.8.2. Kerámia cserépléc javítás, szükséges cserépléc cserével együtt	1 m2	25 100 Ft	43 400 Ft	25 100 Ft	43 400 Ft
6.8.2. Betoncserép fedés javítás, szükséges cserépléc cserével együtt	1 m2	25 100 Ft	43 400 Ft	25 100 Ft	43 400 Ft
6.8.2. Zsindely és bitumenes hullámpala fedés javítás, szükséges cserépléc cserével együtt	1 m2	22 400 Ft	43 400 Ft	22 400 Ft	43 400 Ft
6.8.2. Különböző fémlemez fedés javítás, szükséges cserépléc cserével együtt	1 m2	30 400 Ft	43 400 Ft	30 400 Ft	43 400 Ft
6.9. Lapostető szigetelés					
6.9.1. Modifikált bitumenes szigetelés					
6.9.1.1. Láng olvasztásos					
6.9.1.1.1. Egy rétegű					
6.9.1.1.1.1. Palaörleménnyel szőtt felületű 4mm vastag modifikált bitumenes fedés	1 m2	2 500 Ft	3 300 Ft	2 500 Ft	3 300 Ft
6.9.1.1.2. Két rétegű					
6.9.1.1.2.1. Filc hordozó rétegű bitumenes lemez és palaörleménnyel szőtt felületű 4mm vastag modifikált bitumenes fedés	1 m2	4 400 Ft	5 000 Ft	4 400 Ft	5 000 Ft
6.9.1.2. Oldószeres					
6.9.1.2.1. Egy rétegű					
6.9.1.2.1.1. Palaörleménnyel szőtt felületű 4mm vastag modifikált bitumenes fedés	1 m2	3 300 Ft	4 100 Ft	3 300 Ft	4 100 Ft
6.9.1.2.2. Két rétegű					
6.9.1.2.2.1. Filc hordozó rétegű bitumenes lemez és palaörleménnyel szőtt felületű 4mm vastag modifikált bitumenes fedés	1 m2	6 300 Ft	5 600 Ft	6 300 Ft	5 600 Ft
6.9.2. PVC szigetelés	1 m2	6 300 Ft	3 800 Ft	6 300 Ft	3 800 Ft
6.9.3. Műanyag szigetelés	1 m2	6 300 Ft	3 800 Ft	6 300 Ft	3 800 Ft
6.9.4. Kiegészítő hőszigetelés	1 m2	7 600 Ft	3 800 Ft	7 600 Ft	3 800 Ft
6.9.5. Kiegészítő leterhelő réteg	1 m2	3 600 Ft	2 300 Ft	3 600 Ft	2 300 Ft
6.9.6. Kiegészítő mechanikus rögzítés	1 m2	4 500 Ft	3 200 Ft	4 500 Ft	3 200 Ft
6.9.7. Egyéb kiegészítő elemek (pl.: párazszellőző, lombkosár, stb.)	1 m2	8 800 Ft	7 400 Ft	8 800 Ft	7 400 Ft
7. Álmennyezetek					
Tartalmazza: bemérést, tartószerkezet szerelését horganyzott profilokból rögzítéstechnikai szerelvényekkel, sima él-kiképzésű (SK) álmennyezeti lapok, elhelyezését kazettás kivételben, vágási hulladékkal, falcsatlakozások, fűszegélyek kialakításával, max. 3 m magasságig szerelve.					
7.1. Ásványi-rost lapokból					
7.1.1. AMF 13 mm lapvastagságú elemekből	1 m2	6 300 Ft	6 400 Ft	6 300 Ft	6 400 Ft

ALFÖLDI HÁZ KFT.
6000 Kecskemét, Tompa M. u. 2.
Adószám: 14245235-2-03
Szász: 51700162-11078483
Tel.: 06-70:3873-923

Kuma Zoltán

7.9.1. 40 cm-es tengelytávolságra beütő dübellel a födémhez rögzített 5x5 cm palaléc vázszerkezet, közte 5 cm ásványgyapot hőszigetelés és 1 rtg normál gipszkarton burkolat	1 m2	12 800 Ft	11 500 Ft	12 800 Ft	11 500 Ft
7.9.2. 40 cm-es tengelytávolságra beütő dübellel a födémhez rögzített 5x5 cm palaléc vázszerkezet, közte 5 cm ásványgyapot hőszigetelés és 1 rtg impregnált gipszkarton burkolat	1 m2	13 200 Ft	11 500 Ft	13 200 Ft	11 500 Ft
7.10. Egyéb mennyezeti térelválasztó szerkezet					
7.10.1. Egyéb, fentiekben fel nem sorolt mennyezeti térelválasztó szerkezet építése, ill. meglévő szerkezetek javítása	1 m2	10 700 Ft	10 700 Ft	10 700 Ft	10 700 Ft
8. Burkolatok					
Tartalmazza:					
padlólap burkolat készíltés ágyazó-habarcbsba fektetve, ragasztott kivételénél: 3 mm vtg. önterülő aljzatkiegyenlítővel, rögzítés MAPEI ragasztóval, fugázással, fuga színével megegyező szilikon tömítéssel					
melegpadló burkolatok 3 mm önterülő aljzatkiegyenlítővel, hagyományos parketta csiszolással, háromszori lakkozással, készparketták párazáró fólia és léghang-gátló polifoam fólia 5 mm-es terféléssel, hozzá illő szegélyléccel szögelve és szilikonozással					
PVC burkolatok illesztési hézagok hegesztésével, valamennyi burkolat a burkolattal megegyező falszegélyezéssel					
8.1. Hidegburkolatok					
8.1.1. Padlóburkolatok, ágyazó habarcbsba fektetve					
8.1.1.1. Mázas kerámialapból: 30x30 cm	1 m2	7 200 Ft	8 400 Ft	7 200 Ft	8 400 Ft
8.1.1.2. Gránitörleményes, mázatlan gres lapból	1 m2	6 500 Ft	8 400 Ft	6 500 Ft	8 400 Ft
8.1.1.3. Gránitörleményes, mázas gres lapból	1 m2	6 300 Ft	8 000 Ft	6 300 Ft	8 000 Ft
8.1.1.4. Gránitörleményes, polírozott gres lapból,	1 m2	7 400 Ft	8 000 Ft	7 400 Ft	8 000 Ft
8.1.1.5. Padlóburkolat foltonkénti (egy folt max. 1 m2) javításának készítése bármilyen lapburkolatból: fuga kivésése, meglévő lapburkolat felvétele, meglévő ragasztó kivésése, új tapadóhíd készítése, új lap beragasztása, fugázás	1 m2	7 800 Ft	21 100 Ft	7 800 Ft	21 100 Ft
8.1.1.6. Mosólábazat, 8 cm magas, járólappól vágva	1 fm	1 600 Ft	1 600 Ft	1 600 Ft	1 600 Ft
8.1.1.7. Mosólábazat pótlása, régi kiszedése, 8 cm magas, új járólappól vágva	1 fm	1 900 Ft	4 600 Ft	1 900 Ft	4 600 Ft
8.1.1.8. Szilózás (gyári színekben)	1 fm	800 Ft	800 Ft	800 Ft	800 Ft
8.1.2. Padlóburkolatok, ragasztott kivételben					
8.1.2.1. Mázas kerámialapból: 30x30 cm	1 m2	6 800 Ft	7 700 Ft	6 800 Ft	7 700 Ft
8.1.2.1.1. Mosólábazat, 8 cm magas, járólappól vágva	1 fm	1 400 Ft	1 300 Ft	1 400 Ft	1 300 Ft
8.1.2.2. Greslapból PEI IV.	1 m2	6 400 Ft	7 700 Ft	6 400 Ft	7 700 Ft
8.1.2.2.1. Mosólábazat, 8 cm magas, járólappól vágva	1 fm	1 400 Ft	1 300 Ft	1 400 Ft	1 300 Ft
8.1.2.3. Padlóburkolat foltonkénti (egy folt max. 1 m2) javításának készítése bármilyen lapburkolatból: fuga kivésése, meglévő lapburkolat felvétele, meglévő ragasztó kivésése, új tapadóhíd készítése, új lap beragasztása, fugázás	1 m2	8 200 Ft	21 100 Ft	8 200 Ft	21 100 Ft
8.1.2.4. Mosólábazat pótlása, régi kiszedése, 8 cm magas, új járólappól vágva	1 fm	1 900 Ft	5 000 Ft	1 900 Ft	5 000 Ft
8.1.2.5. Lépcső burkolásának felára	1 m2	3 000 Ft	3 500 Ft	3 000 Ft	3 500 Ft
8.1.2.6. Egyéb, fentiekben fel nem sorolt padló hidegburkolási munkák	1 m2	7 400 Ft	7 800 Ft	7 400 Ft	7 800 Ft
8.1.2.7. Szilózás (gyári színekben)	1 fm	800 Ft	800 Ft	800 Ft	800 Ft
8.1.2.8. Önterülő aljzatkiegyenlítő készítése max. 5 mm vastagságban	1 m2	2 000 Ft	1 800 Ft	2 000 Ft	1 800 Ft
8.1.2.9. Önterülő aljzatkiegyenlítő készítése minden további 1 mm vastagságban	1 m2	800 Ft	600 Ft	800 Ft	600 Ft
8.1.3. Falburkolatok, ragasztott kivételben					
8.1.3.1. Síma, fehér, matt csempelapokból: 15x15 cm	1 m2	6 500 Ft	7 900 Ft	6 500 Ft	7 900 Ft
8.1.3.2. Síma, fehér, matt csempelapokból: 20x25 cm	1 m2	6 100 Ft	7 900 Ft	6 100 Ft	7 900 Ft
8.1.3.3. Greslapokból, 15x15 cm-es	1 m2	6 500 Ft	7 900 Ft	6 500 Ft	7 900 Ft
8.1.3.4. Kerámialapokból 10x10 cm	1 m2	6 100 Ft	7 900 Ft	6 100 Ft	7 900 Ft
8.1.3.5. Bordúr, ceruza elhelyezése	1 fm	1 200 Ft	1 200 Ft	1 200 Ft	1 200 Ft
8.1.3.6. Műanyag élvédő elhelyezése	1 fm	1 300 Ft	1 200 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
8.1.3.7. Eloxált alu. Élvédő elhelyezése	1 m2	26 400 Ft	10 600 Ft	26 400 Ft	10 600 Ft
8.1.3.8. Csempeajtó elhelyezése, műanyag, csempeburkolat nagyságával megegyező méretben	1 m2	46 200 Ft	39 600 Ft	46 200 Ft	39 600 Ft
8.1.3.9. Burkolható csempeajtó elhelyezése	1 m2	20 100 Ft	12 500 Ft	20 100 Ft	12 500 Ft
8.1.3.10. WIENERB. Terca burkolólégláb (világos vörös)habarcbsba rakva)	1 m2	62 700 Ft	15 000 Ft	62 700 Ft	15 000 Ft
8.1.3.11. Üvegmozaik falburkolat, fehér					
8.1.3.12. Csempeburkolat foltonkénti (egy folt max. 1 m2) javításának készítése bármilyen lapburkolatból: fuga kivésése, meglévő lapburkolat felvétele, meglévő ragasztó kivésése, új tapadóhíd készítése, új lap beragasztása, fugázás	1 m2	7 300 Ft	19 800 Ft	7 300 Ft	19 800 Ft
8.1.3.13. Egyéb, fentiekben fel nem sorolt fal hidegburkolási munkák	1 m2	6 600 Ft	7 300 Ft	6 600 Ft	7 300 Ft
8.1.3.14. Szilózás (gyári színekben)	1 fm	800 Ft	800 Ft	800 Ft	800 Ft
8.2. Melegburkolatok					
8.2.1. Parketta burkolatok					
8.2.1.1. Csaphornyos parketta vakpadlóra fektetve					
22 mm akác	1 m2	15 700 Ft	13 300 Ft	15 700 Ft	13 300 Ft
22 mm cser, bükk	1 m2	15 700 Ft	13 300 Ft	15 700 Ft	13 300 Ft
22 mm kőris	1 m2	15 700 Ft	13 300 Ft	15 700 Ft	13 300 Ft
22 mm tölgy	1 m2	15 700 Ft	13 300 Ft	15 700 Ft	13 300 Ft
Tömör fa szegélyelem szegezéssel rögzítve	1 fm	16 600 Ft	14 000 Ft	16 600 Ft	14 000 Ft
Foltonkénti javítás (felszakadt elemek visszarakásával)	1 m2	2 600 Ft	15 800 Ft	2 600 Ft	15 800 Ft
Foltonkénti javítás (felszakadt elemek újjal való pótlása)	1 m2	15 800 Ft	15 800 Ft	15 800 Ft	15 800 Ft
Parketta felcsiszolása, portalanítása és 2 rtg lakkozása	1 m2	5 300 Ft	6 600 Ft	5 300 Ft	6 600 Ft
8.2.1.2. Szalagparketta					
osztott fedőrétegű akác	1 m2	13 300 Ft	6 700 Ft	13 300 Ft	6 700 Ft
tölgy, kőris	1 m2	13 300 Ft	6 700 Ft	13 300 Ft	6 700 Ft
juhar	1 m2	13 300 Ft	6 700 Ft	13 300 Ft	6 700 Ft
osztatlan fedőrétegű, tölgy, kőris juhar	1 m2	13 300 Ft	6 700 Ft	13 300 Ft	6 700 Ft
Tömör fa szegélyelem szegezéssel rögzítve	1 fm	13 300 Ft	6 700 Ft	13 300 Ft	6 700 Ft
Foltonkénti javítás (felszakadt elemek visszarakásával)	1 m2	5 000 Ft	18 800 Ft	5 000 Ft	18 800 Ft
Foltonkénti javítás (felszakadt elemek újjal való pótlása)	1 m2	22 600 Ft	18 800 Ft	22 600 Ft	18 800 Ft
Parketta felcsiszolása, portalanítása és 2 rtg lakkozása	1 m2	5 000 Ft	6 300 Ft	5 000 Ft	6 300 Ft
8.2.1.3. Laminált parketta					
- közepes kopásállóságú,	1 m2	7 800 Ft	6 400 Ft	7 800 Ft	6 400 Ft
- nagy kopásállóságú,	1 m2	9 100 Ft	6 400 Ft	9 100 Ft	6 400 Ft
8.2.1.4. Egyszerű fóliázott szegélyelem dübeles rögzítéssel (sarok-véglezáró és toldó elemekkel)	1 fm	2 500 Ft	1 200 Ft	2 500 Ft	1 200 Ft
8.2.1.5. Magas, kábelcsatornás szegélyelem dübeles rögzítéssel (sarok-véglezáró és toldó elemekkel)	1 fm	3 100 Ft	1 300 Ft	3 100 Ft	1 300 Ft
8.2.1.6. Egyéb, fentiekben fel nem sorolt parkettázási és faburkolati munkák, ill. meglévő parketták faburkolatok javítási munkái	1 m2	15 800 Ft	15 800 Ft	15 800 Ft	15 800 Ft
8.2.1.7. Kiegészítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, normál igénybevételre, 2 rétegben, oldószeres lakkal	1 m2	6 000 Ft	7 900 Ft	6 000 Ft	7 900 Ft
8.2.2. Szőnyegpadló burkolatok					
8.2.2.1. Padlószőnyeg juta vagy filc alapú	1 m2	6 500 Ft	5 000 Ft	6 500 Ft	5 000 Ft
8.2.2.2. Padlószőnyeg tekercsből	1 m2	7 000 Ft	5 000 Ft	7 000 Ft	5 000 Ft
8.2.2.3. Modul szőnyeg 50x50 cm	1 m2	8 500 Ft	7 100 Ft	8 500 Ft	7 100 Ft
8.2.2.4. Szőnyegpadló rendszerbe illő szegélyelem	1 fm	1 700 Ft	1 700 Ft	1 700 Ft	1 700 Ft

ALFÖLDIHÁZ KFT.
6000 Kecskemét, Tompa M. u. 2.
Adószám: 14243235-2-03
Szász.: 51700162-11078483
Tel.: 06-70/3873-923

Kuma Zoltán

8.2.2.5. Egyéb, fentiekben fel nem sorolt szőnyegpadló burkolási munkák, ill. meglévő szőnyegpadlók javítási munkái	1	m2	8 600 Ft	5 300 Ft	8 600 Ft	5 300 Ft
8.2.3. PVC padlóburkolatok						
8.2.3.1. PVC padlóburkolat, 3 mm vlg	1	m2	6 400 Ft	5 000 Ft	6 400 Ft	5 000 Ft
8.2.3.2. Linóleum, marmoleum burkolatok, 2-3 mm vlg, tekeresből	1	m2	6 000 Ft	5 000 Ft	6 000 Ft	5 000 Ft
8.2.3.3. Linóleum, marmoleum burkolatok, 2-3 mm vlg, 60x60 cm-es antisztatikus burkoló lapokból	1	m2	7 500 Ft	4 800 Ft	7 500 Ft	4 800 Ft
8.2.3.4. Linóleum, marmoleum burkolatok, 2-3 mm vlg, 60x60 cm-es vezetőképes burkoló lapokból	1	m2	7 500 Ft	4 800 Ft	7 500 Ft	4 800 Ft
8.2.3.5. Modul Vinyl lap lerakása	1	m2	7 300 Ft	6 000 Ft	7 300 Ft	6 000 Ft
8.2.3.6. Click rendszerű Vinyl lap lerakása			7 700 Ft	6 000 Ft	0 Ft	0 Ft
8.2.3.7. PVC padló rendszerbe illő lágy szegélyeleme	1	fm	800 Ft	1 700 Ft	800 Ft	1 700 Ft
8.2.3.8. PVC vagy vinyl padló rendszerbe illő kemény műanyag szegélyeleme, kiegészítő sarok- és lezáró profillokkal, falra dűbeles rögzítéssel	1	fm	2 200 Ft	1 700 Ft	2 200 Ft	1 700 Ft
8.2.3.9. Egyéb, fentiekben fel nem sorolt PVC és műanyag burkolási munkák, ill. meglévő PVC és műanyag burkolatok javítási munkái	1	m2	8 600 Ft	7 900 Ft	8 600 Ft	7 900 Ft
8.2.4. Gumilemez padlóburkolatok						
8.2.4.1. Gumpadló 2 mm vlg, tekeresből	1	m2	7 500 Ft	6 700 Ft	7 500 Ft	6 700 Ft
8.2.4.2. Antisztatikus gumpadló 2-2,5 mm vlg	1	m2	8 800 Ft	6 700 Ft	8 800 Ft	6 700 Ft
8.2.4.3. Egyéb, ilyen jellegű munkák elvégzése, ill. meglévő felületek javítási munkái	1	m2	8 800 Ft	6 700 Ft	8 800 Ft	6 700 Ft
8.3. Homlokzatburkolatok						
Tartalmazza:						
- szerelt homlokzatburkolatok rozsdamentes rögzítő rendszerrel szerelve, a tétel szerinti burkoló elemekkel,						
- kö-, léglá falburkolatok HF5-mc, falazó, cementes meszhabarcba, mélyített fugával falazva.						
8.3.1. Falazott homlokzatburkolatok						
8.3.1.1. Falburkolat, kisméretű klinkerlégárból, vörös színű, fagyálló 12 cm vastagságú burkolat	1	m2	27 600 Ft	18 800 Ft	27 600 Ft	18 800 Ft
8.3.1.2. Falburkolat, kisméretű klinker lapokból, vörös színű, fagyálló 1,5 cm vastagságú burkolat	1	m2	13 700 Ft	19 000 Ft	13 700 Ft	19 000 Ft
8.3.1.3. Falburkolat fehér színű, fagyálló meszhomok falburkoló léglárból, kisméretű, 12 cm vastagságú burkolat	1	m2	27 800 Ft	19 000 Ft	27 800 Ft	19 000 Ft
8.3.1.4. Falburkolat fehér színű, fagyálló meszhomok falburkoló léglárból, fagyálló, kisméretű, 4 cm vastagságú burkolat	1	m2	15 200 Ft	19 000 Ft	15 200 Ft	19 000 Ft
8.3.2. Szerelt homlokzatburkolatok						
8.3.2.1. Malt-csiszolt kemény meszkő homlokzatburkolat, 3 cm vastag burkolólapokból	1	m2	31 600 Ft	22 800 Ft	31 600 Ft	22 800 Ft
8.3.2.2. LUXALON, 20 cm széles 0,7 mm lemezvastagságú panelekből, szegélyképzéssel	1	m2	31 600 Ft	12 600 Ft	31 600 Ft	12 600 Ft
8.3.2.3. 3 rétegű cédrusfenyő panel szerelt, táblás falburkolat, hátsó kiszellőztetéssel, 12-18 cm vlg. hőszigetelő lemezzel	1	m2	31 600 Ft	15 200 Ft	31 600 Ft	15 200 Ft
8.3.2.4. ETERNIT szálcement, kisélemes homlokzatburkolat	1	m2	31 600 Ft	25 300 Ft	31 600 Ft	25 300 Ft
8.3.2.5. Szálcement nagytáblás homlokzatburkolat 8 mm vastagságú burkoló lapokból (pl. ETERNIT EQUITONE [tectiva] anyagában színezett)	1	m2	35 400 Ft	35 400 Ft	35 400 Ft	35 400 Ft
8.3.2.6. Szálcement, nagytáblás homlokzatburkolat 8 mm vastagságú burkoló lapokból (pl. ETERNIT EQUITONE [pictura] festett)	1	m2	35 400 Ft	35 400 Ft	35 400 Ft	35 400 Ft
8.3.2.7. Szálcement, nagytáblás homlokzatburkolat 12 mm vastagságú burkoló lapokból (pl. ETERNIT EQUITONE [pictura] festett)	1	m2	35 400 Ft	35 400 Ft	35 400 Ft	35 400 Ft
8.4. Kőburkolatok						
8.4.1. 10x20 cm szürke térkő (5 cm vastagságú) lerakása tömörített 2 cm homokágyba, külön tételben meghatározott tömörített kavicságyra, homokbesópréssel együtt	1	m2	10 100 Ft	6 300 Ft	10 100 Ft	6 300 Ft
8.4.1.1. Rendszerbe illő szürke szegélykő földnedves betontuskóba fektetve, beszíntezve	1	fm	3 800 Ft	4 100 Ft	3 800 Ft	4 100 Ft
8.4.2. 10x20 cm színes térkő (6 cm vastagságú) lerakása tömörített 2 cm homokágyba, külön tételben meghatározott tömörített kavicságyra, homokbesópréssel együtt	1	m2	8 800 Ft	9 200 Ft	8 800 Ft	9 200 Ft
8.4.2.1. Rendszerbe illő színes szegélykő földnedves betontuskóba fektetve, beszíntezve	1	fm	4 500 Ft	4 100 Ft	4 500 Ft	4 100 Ft
8.4.3. 40x40 cm szürke járólappal lerakása tömörített 2 cm homokágyba, külön tételben meghatározott tömörített kavicságyra, homokbesópréssel együtt	1	m2	7 600 Ft	7 600 Ft	7 600 Ft	7 600 Ft
8.4.4. ACO típusú polimerbeton folyóka bármilyen keresztmetszeti szelvényből és bármilyen anyagú ráccsal, beépítése beton ágyazatba, beszíntezve	1	fm	12 600 Ft	12 100 Ft	12 600 Ft	12 100 Ft
8.4.5. Öntöltvas, nagy teherbírást csatornaledél elhelyezése, beszíntezése	1	db	107 400 Ft	101 100 Ft	107 400 Ft	101 100 Ft
8.4.6. K szegély építése, 25x25x10/15 cm elemekből	1	fm	10 800 Ft	8 300 Ft	10 800 Ft	8 300 Ft
8.5. Gumi burkolatok						
8.5.1. Helyszínen öntött gumburkolat készítése: 1,5 cm EPDM felület, alatta 3,5 cm SBR rugalmas alapréteg - az ezek alatt lévő hordozó rétegek külön tételben	1	m2	75 800 Ft	19 000 Ft	75 800 Ft	19 000 Ft
8.5.2. Helyszínen öntött gumburkolat készítése 1,0 cm vlg. SBR felület, 3,0 cm vlg. SBR gumiörlemény rugalmas alapréteg - az ezek alatt lévő hordozó rétegek külön tételben	1	m2	63 200 Ft	15 200 Ft	63 200 Ft	15 200 Ft
8.5.3. Helyszínen öntött gumburkolat készítése 3,0 cm vlg. SBR felület - az ezek alatt lévő hordozó rétegek külön tételben	1	m2	56 900 Ft	12 600 Ft	56 900 Ft	12 600 Ft
9. Belső munkák						
9.1. Fémlemezfedések						
9.1.1. Síma fémlemez fedés egyszerű korcolt kivételben						
9.1.1.1. Horganyzott acéllemezről, 0,75 mm vlg.	1	m2	10 200 Ft	10 000 Ft	10 200 Ft	10 000 Ft
9.1.1.2. Horganylemezből, 0,75 mm vlg.	1	m2	22 400 Ft	10 000 Ft	22 400 Ft	10 000 Ft
9.1.1.3. Alu lemezből, 0,7 mm vlg.	1	m2	20 600 Ft	9 100 Ft	20 600 Ft	9 100 Ft
9.1.1.4. Korcolt fémlemez fedés készítése 1, 7 mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC szalagból, korciómitó szalaggal, VM DELTA alátéllemezzel együtt	1	m2	24 800 Ft	10 000 Ft	24 800 Ft	10 000 Ft
9.1.1.5. Vörösréz lemezből, 0,75 mm vlg.	1	m2	32 700 Ft	9 100 Ft	32 700 Ft	9 100 Ft
9.1.1.6. Fémlemez fedés alatt teljes felületi teherhordó aljzat: gyalult deszkaburkolat, csavarozott rögzítéssel	1	m2	9 700 Ft	6 200 Ft	9 700 Ft	6 200 Ft
9.1.1.7. Fémlemez fedés alatt teljes felületi teherhordó aljzat: 20-as OSB lapburkolat csavarozott rögzítéssel	1	m2	7 300 Ft	6 400 Ft	7 300 Ft	6 400 Ft
9.1.1.8. Hófogó vagy hóvágó elhelyezése	1	fm	9 000 Ft	3 700 Ft	9 000 Ft	3 700 Ft
9.2. Ereszcsatornák						
9.2.1. Fekvő ereszcsatorna szerelése, tartozékokkal						
9.2.1.1. 0,55 mm vlg. horganyzott acéllemezből 65 cm kit.sz.	1	fm	10 500 Ft	8 400 Ft	10 500 Ft	8 400 Ft
9.2.1.2. Horganylemezből 65 cm kit.sz., RHEINZINK prePATINA blue-grey felületű QUALITY ZINC minőségű	1	fm	17 900 Ft	8 400 Ft	17 900 Ft	8 400 Ft
9.2.1.3. 0,55 mm vlg. horganyzott acéllemezből 100 cm kit.sz.	1	fm	11 900 Ft	8 800 Ft	11 900 Ft	8 800 Ft
9.2.1.4. Horganylemezből 100 cm kit.sz., RHEINZINK prePATINA blue-grey felületű QUALITY ZINC minőségű	1	fm	19 300 Ft	8 800 Ft	19 300 Ft	8 800 Ft
9.2.2. Függő ereszcsatornák tartozékokkal						
9.2.2.1. Félkör szelvényű 33-40 cm között						
1. Horganyzott acéllemezből, 0,55 mm vlg.	1	fm	5 300 Ft	5 200 Ft	5 300 Ft	5 200 Ft
2. Horganylemezből, RHEINZINK prePATINA blue-grey felületű QUALITY ZINC minőségű	1	fm	8 600 Ft	5 200 Ft	8 600 Ft	5 200 Ft
3. Vörösréz lemezből	1	fm	9 100 Ft	4 700 Ft	9 100 Ft	4 700 Ft
9.2.2.2. Négyzet szelvényű (lefelőcsatorna nélkül)						
1. Horganyzott acéllemezből, 0,55 mm vlg.	1	fm	6 400 Ft	6 500 Ft	6 400 Ft	6 500 Ft
2. Horganylemezből, RHEINZINK prePATINA blue-grey felületű QUALITY ZINC minőségű	1	fm	7 800 Ft	5 900 Ft	7 800 Ft	5 900 Ft
3. 0,7 mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC lemezből 25 cm kit.sz.	1	fm	7 800 Ft	5 900 Ft	7 800 Ft	5 900 Ft

0.7 mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC lemezből 33 cm kit.sz	1 fm	8 800 Ft	6 500 Ft	8 800 Ft	6 500 Ft
0.7 mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC lemezből 40 cm kit.sz	1 fm	9 600 Ft	7 000 Ft	9 600 Ft	7 000 Ft
4. Vörösréz elemekből 40 cm kit.sz	1 fm	11 600 Ft	7 500 Ft	11 600 Ft	7 500 Ft
9.2.3. Lefolyócsatorna szerelése tartozékokkal					
9.2.3.1. Körszelvényű					
1. 0,55 mm vlg. Horganyzott acéllemezből, 33 cm kit. Sz.	1 fm	6 500 Ft	5 300 Ft	6 500 Ft	5 300 Ft
2. 0,70 mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC lemezből, 33 cm kit.sz	1 fm	9 100 Ft	5 300 Ft	9 100 Ft	5 300 Ft
3. 0,55 mm vlg. Horganyzott acéllemezből, 40 cm kit. Sz.	1 fm	7 200 Ft	5 800 Ft	7 200 Ft	5 800 Ft
4. 0,70 mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC lemezből, 40 cm kit.sz	1 fm	10 300 Ft	5 800 Ft	10 300 Ft	5 800 Ft
9.2.3.2. Négyzetű szelvényű					
1. 0,55 mm vlg. Horganyzott acéllemezből	1 fm	7 200 Ft	6 400 Ft	7 200 Ft	6 400 Ft
2. 0,70 mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC lemezből	1 fm	9 100 Ft	5 800 Ft	9 100 Ft	5 800 Ft
9.2.4. Vápacsatorna gyártása és szerelése					
9.2.4.1. 0,55 mm vlg. Horganyzott acél szalagból, 65 cm kit.sz	1 fm	10 000 Ft	8 600 Ft	10 000 Ft	8 600 Ft
9.2.4.2. 0,70 mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC szalagból, 65 cm kit.sz	1 fm	15 800 Ft	10 900 Ft	15 800 Ft	10 900 Ft
9.2.5. Ereszszegély gyártása és szerelése					
9.2.5.1. 0,55 mm vlg. Horganyzott acél lemezből, 33 cm kit.sz	1 fm	6 600 Ft	5 500 Ft	6 600 Ft	5 500 Ft
9.2.5.1. 0,70 mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC lemezből, 33 cm kit.sz	1 fm	9 200 Ft	5 500 Ft	9 200 Ft	5 500 Ft
9.2.6. Falszegély gyártása és szerelése					
9.2.6.1. 0,7mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC szalagból, 25 cm kit.sz fémlemez fedéshez	1 fm	9 200 Ft	5 200 Ft	9 200 Ft	5 200 Ft
9.2.6.2. 0,55 mm vlg. Horganyzott acél szalagból, 25 cm kit.sz fémlemez fedéshez	1 fm	6 600 Ft	5 200 Ft	6 600 Ft	5 200 Ft
9.2.6.3. 0,7 mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC lemezből, 25 cm kit.sz	1 fm	9 200 Ft	5 200 Ft	9 200 Ft	5 200 Ft
9.2.6.4. 0,65 mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC lemezből, 33 cm kit.sz	1 fm	10 100 Ft	5 600 Ft	10 100 Ft	5 600 Ft
9.2.6.5. 0,55 mm vlg. Horganyzott acél lemezből, 25 cm kit.sz	1 fm	6 000 Ft	5 200 Ft	6 000 Ft	5 200 Ft
9.2.6.6. 0,55 mm vlg. Horganyzott acél lemezből, 33 cm kit.sz	1 fm	6 600 Ft	5 200 Ft	6 600 Ft	5 200 Ft
9.2.6.7. Viharléc 0,7 mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC lemezből, 10 cm kit.	1 fm	5 000 Ft	2 300 Ft	5 000 Ft	2 300 Ft
9.2.6.8. Viharléc 0,55 mm vlg. Horg. acél lemezből, 10 cm kit.sz.	1 fm	1 900 Ft	2 000 Ft	1 900 Ft	2 000 Ft
9.2.7. Párkányfedés gyártása és szerelése					
9.2.7.1. 0,55 mm vlg. Horganyzott acél lemezből, 40 cm kit.sz	1 fm	6 600 Ft	5 000 Ft	6 600 Ft	5 000 Ft
9.2.7.2. 0,55 mm vlg. Horganyzott acél szalagból, 65 cm kit.sz	1 fm	9 700 Ft	7 900 Ft	9 700 Ft	7 900 Ft
9.2.7.3. 0,70 mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC lemezből, 40 cm kit.sz	1 fm	10 300 Ft	5 500 Ft	10 300 Ft	5 500 Ft
9.2.7.4. 0,70 mm vlg. VM-QUARTZ-ZINC szalagból, 65 cm kit.sz	1 fm	14 500 Ft	10 600 Ft	14 500 Ft	10 600 Ft
9.2.8. Falfelédések gyártása és szerelése					
9.2.8.1. Kéltvízorral falfelédés 0,55 mm Horganyzott acél lemezből, 25 cm kit.sz.	1 fm	4 600 Ft	5 800 Ft	4 600 Ft	5 800 Ft
9.2.8.2. Kéltvízorral falfelédés 0,55 mm Horganyzott acél lemezből, 33 cm kit.sz.	1 fm	5 200 Ft	5 800 Ft	5 200 Ft	5 800 Ft
9.2.8.3. Kéltvízorral falfelédés 0,55 mm Horganyzott acél lemezből, 40 cm kit.sz.	1 fm	5 600 Ft	5 800 Ft	5 600 Ft	5 800 Ft
9.2.8.4. Kéltvízorral falfelédés 0,55 mm Horganyzott acél lemezből, 50 cm kit.sz szélesség	1 fm	6 400 Ft	5 800 Ft	6 400 Ft	5 800 Ft
9.2.8.5. Kéltvízorral falfelédés 0,55 mm Horganyzott acél lemezből, 65 cm kit.sz szélesség	1 fm	7 200 Ft	5 800 Ft	7 200 Ft	5 800 Ft
9.2.8.6. Kéltvízorral falfelédés 0,65 mm VM-QUARTZ-ZINC lemezből, 25 cm kit.sz.	1 fm	8 600 Ft	5 800 Ft	8 600 Ft	5 800 Ft
9.2.8.7. Kéltvízorral falfelédés 0,65 mm VM-QUARTZ-ZINC lemezből, 33 cm kit.sz.	1 fm	9 100 Ft	5 800 Ft	9 100 Ft	5 800 Ft
9.2.8.8. Kéltvízorral falfelédés 0,65 mm VM-QUARTZ-ZINC lemezből, 40 cm kit.sz.	1 fm	10 000 Ft	5 800 Ft	10 000 Ft	5 800 Ft
9.2.8.9. Kéltvízorral falfelédés 0,65 mm VM-QUARTZ-ZINC lemezből, 50 cm kit.sz szélesség	1 fm	10 100 Ft	5 800 Ft	10 100 Ft	5 800 Ft
9.2.8.10. Kéltvízorral falfelédés 0,65 mm VM-QUARTZ-ZINC lemezből, 65 cm kit.sz szélesség	1 fm	11 500 Ft	5 800 Ft	11 500 Ft	5 800 Ft
9.2.9. Kéményszegély, kör km. tetőáttörések körbeszegése					
9.2.9.1. Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, 50 cm kiterített szélességgel horganyzott acél lemezből szegély 0,55 mm vlg., kiterített szélesség: 451-500	1 fm	33 900 Ft	21 800 Ft	33 900 Ft	21 800 Ft
9.2.9.2. Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, 50 cm kiterített szélességgel VM-QUARTZ-ZINC minőségű titánlemez szegély 0,65 mm vlg., kiterített szélesség: 451-500	1 fm	42 400 Ft	21 800 Ft	42 400 Ft	21 800 Ft
9.2.9.3. Kör keresztmetszetű tető áttörés szegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, 50 cm kiterített szélességgel horganyzott acél lemezből szegély 0,55 mm vlg., kiterített szélesség: 451-500	1 fm	34 500 Ft	22 400 Ft	34 500 Ft	22 400 Ft
9.2.9.4. Kör keresztmetszetű tető áttörés szerelése keményhéjalású tetőhöz, 50 cm kiterített szélességgel VM-QUARTZ-ZINC minőségű titánlemez szegély 0,65 mm vlg., kiterített szélesség: 451-500	1 fm	43 100 Ft	22 400 Ft	43 100 Ft	22 400 Ft
9.2.10. Ereszlemez (cseppentőlemez)					
9.2.10.1. Ereszlemez szerelése keményhéjalású tetőhöz, 20 cm kiterített szélességgel horganyzott acél lemezből szegély 0,55 mm vlg.	1 fm	6 000 Ft	5 000 Ft	6 000 Ft	5 000 Ft
9.2.10.2. Ereszlemez szerelése keményhéjalású tetőhöz, 20 cm kiterített szélességgel VM-QUARTZ-ZINC minőségű titánlemez szegély 0,65 mm vlg.	1 fm	8 500 Ft	5 000 Ft	8 500 Ft	5 000 Ft
9.2.11. Tetőkibúvó					
9.2.11.1. Bádogos szerkezet - horganyzott acéllemezből készülő, hőszigetletlen 45x55 cm nyílásméret, belülről zárható kivétel, keményhéjalású tetőhöz 50 cm kiterített szélességű szegéllyel	1 db	39 400 Ft	17 400 Ft	39 400 Ft	17 400 Ft
9.2.11.2. Bádogos szerkezet - horganyzott acéllemezből készülő, hőszigetletlen 55x70 cm nyílásméret, belülről zárható kivétel, keményhéjalású tetőhöz 50 cm kiterített szélességű szegéllyel	1 db	49 300 Ft	17 400 Ft	49 300 Ft	17 400 Ft
9.2.11.3. Bádogos szerkezet - horganyzott acéllemezből készülő, hőszigetletlen 45x55 cm nyílásméret, belülről zárható kivétel, bármilyen fém anyagú tetőhöz 50 cm kiterített szélességű szegéllyel	1 db	40 700 Ft	17 400 Ft	40 700 Ft	17 400 Ft
9.2.12. Szikkasztók					
9.2.12.1. 40x40x80cm-es műanyag szikkasztó lömb elhelyezése	1 db	73 900 Ft	12 400 Ft	73 900 Ft	12 400 Ft
9.2.12.2. Perforált szikkasztó drén cső lefektetése	1 fm	9 300 Ft	7 500 Ft	9 300 Ft	7 500 Ft
9.2.12.3. Geotextília körbetekérése	1 m2	24 600 Ft	8 700 Ft	24 600 Ft	8 700 Ft
10. Asztaloszerkezetek					
10.1. Homlokzati nyílászárók					
68 mm vlg., borovi fenyőből készült tok és szögletes szárnyszerkezetű, hőszigetelő üvegezésű (1,4 W/m ² K), MINDENFÉLE típusú vasalattal, eloxált kilincskészlettel, soroló léccel, alapszínre felület kezelve, járulékos munkákkal. (A nyílászárók egységisége: forma, méret, üvegezés, vasalatok, szerelvények minősége + 30% árellérést is eredményezhet)					
10.1.1. Fatok- és szárnyszerkezetű erkélyajtók					
10.1.1.1. ONY/oldalt nyíló/ 90/210	1 db	220 700 Ft	44 100 Ft	220 700 Ft	44 100 Ft
10.1.1.2. BNY/bukó-nyíló/ 90/210	1 db	220 700 Ft	44 100 Ft	220 700 Ft	44 100 Ft
10.1.1.3. KF /középen felnyíló/ 150/210	1 db	298 500 Ft	49 300 Ft	298 500 Ft	49 300 Ft
10.1.1.4. KF-BNY /középen felny.-bukó-nyíló/ 180/210	1 db	363 400 Ft	51 900 Ft	363 400 Ft	51 900 Ft
10.1.1.5. Bukó-toló 180/210	1 db	532 200 Ft	75 300 Ft	532 200 Ft	75 300 Ft
10.1.2 Fatok- és szárnyszerkezetű ablakok					
10.1.2.1 Fix ablak 1,8 m ² alatt	1 m2	123 300 Ft	59 700 Ft	123 300 Ft	59 700 Ft
1,81 m ² - 9 m ²	1 m2	119 400 Ft	59 700 Ft	119 400 Ft	59 700 Ft
9 m ² felett	1 m2	116 800 Ft	59 700 Ft	116 800 Ft	59 700 Ft
10.1.2.2 ONY /Oldalat nyíló/ 1,8 m ² alatt	1 m2	129 800 Ft	59 700 Ft	129 800 Ft	59 700 Ft
1,81 m ² - 9 m ²	1 m2	123 300 Ft	59 700 Ft	123 300 Ft	59 700 Ft
9 m ² felett	1 m2	119 400 Ft	59 700 Ft	119 400 Ft	59 700 Ft
10.1.2.3 BNY /Bukó-nyíló/ 1,8 m ² alatt	1 m2	129 800 Ft	59 700 Ft	129 800 Ft	59 700 Ft
1,81 m ² - 9 m ²	1 m2	123 300 Ft	59 700 Ft	123 300 Ft	59 700 Ft
9 m ² felett	1 m2	119 400 Ft	59 700 Ft	119 400 Ft	59 700 Ft
10.1.2.4 Ajtószelvények pótlása, cseréje: két ponton záródó biztonsági hevederzár, kulcsműködtetésű zárbetéttel együtt, fogadóprofilok falraszerelésével együtt	1 ktg.	59 100 Ft	26 000 Ft	59 100 Ft	26 000 Ft
10.1.2.5 Meglévő kapcsoló gerébliokos ablak hiányzó ablakszárnyainak pótlása, helyenként faanyag pótlás szárnyaknál, több méretben, üvegezés, tapaszolás cseréje, pótlása	1 m2	155 800 Ft	71 400 Ft	155 800 Ft	71 400 Ft
10.1.2.6 Kilincsek, zárszerkezetek és címkek cseréi az meglévő vagy új bejárati ajtón, illetve ablakon	1 db	5 100 Ft	4 600 Ft	5 100 Ft	4 600 Ft

10.4.1.3 Egyedi gyártású fa belléri ajtó szárny elhelyezése, MDF vagy keményhejtszerkezetes kivitelben, 6,00 m kerületig kilincs, zár nélkül	1 m2	123 300 Ft	26 000 Ft	123 300 Ft	26 000 Ft
10.4.1.4 Kilincsek, zárszerkezetek és címkek cseréje az meglévő vagy új belső ajtón	1 db	23 400 Ft	15 600 Ft	23 400 Ft	15 600 Ft
10.4.1.5 Rozsdamentes fémlemez küszöb borítás	1 fm	7 800 Ft	4 600 Ft	7 800 Ft	4 600 Ft
10.4.1.6 Bejárati ajtó, ablak, erkélyportál kiegészítő általános elemei	1 egység	7 800 Ft	5 200 Ft	7 800 Ft	5 200 Ft
10.4.1.7 Toktoldó	1 m2	3 300 Ft	2 000 Ft	3 300 Ft	2 000 Ft
10.4.1.8 Műanyag takaróelemek	1 fm	2 000 Ft	1 100 Ft	2 000 Ft	1 100 Ft
10.4.1.9 Fém takaróelemek	1 fm	3 900 Ft	1 100 Ft	3 900 Ft	1 100 Ft
10.4.1.10 Belső ajtó üvegezése	1 m2	16 900 Ft	7 800 Ft	16 900 Ft	7 800 Ft
10.4.1.11 Fa lokszerkezet pótlása fadarab pótlóelemmel	1 cm3	700 Ft	4 500 Ft	700 Ft	4 500 Ft
10.4.1.12 Fa lokszerkezet pótlása kétkomponensű ragittal	1 cm3	1 900 Ft	1 800 Ft	1 900 Ft	1 800 Ft
10.5. Árnyékoló szerkezetek					
10.5.1. Szalagfüggöny szerelése tartozékokkal, karnissal	1 m2	18 200 Ft	4 600 Ft	18 200 Ft	4 600 Ft
10.5.2. Zsalugáterek					
10.5.2.1. Alumínium zsalugáter, porszórt felületű, minőségi vasiatokkal, állítható és kitámasztó elemekkel, állítható lamellákkal	1 m2	78 700 Ft	27 800 Ft	78 700 Ft	27 800 Ft
10.5.2.2 Fa zsalugáter fixlamellás tokkal, szerelvényezéssel, lazúros vagy RAL színre festett -1,0 m ² alatti -1,0 m ² felett	1 m2	78 700 Ft	27 800 Ft	78 700 Ft	27 800 Ft
10.5.3. Redőnyök, szűnyogháló					
10.5.3.1. Műanyag reluxa	1 m2	24 400 Ft	10 400 Ft	24 400 Ft	10 400 Ft
10.5.3.2. Műanyag redőny	1 m2	36 000 Ft	18 700 Ft	36 000 Ft	18 700 Ft
10.5.3.3. Műanyag redőnytok				0 Ft	0 Ft
10.5.3.3.1. Ablaktokra szerelt falkeresztszetszerű redőnytok alumínium (műanyag) redőnyvel, gurtnis hajlással	1 m2	36 000 Ft	19 300 Ft	36 000 Ft	19 300 Ft
10.5.3.3.2. Ablaktokra szerelt falkeresztszetszerű redőnytok alumínium (műanyag) redőnyvel, gurtnis hajlással	1 m2	35 500 Ft	19 300 Ft	35 500 Ft	19 300 Ft
10.5.3.3.3. Redőnyszerénybe épített alumínium (műanyag) redőny, gurtnis hajlással	1 m2	38 600 Ft	19 300 Ft	38 600 Ft	19 300 Ft
10.5.3.3.4. Redőnyszerénybe épített alumínium (műanyag) redőny, gurtnis hajlással	1 m2	38 600 Ft	19 300 Ft	38 600 Ft	19 300 Ft
10.5.3.3.5. Vakolható tokos alumínium (műanyag) redőny	1 m2	38 600 Ft	19 300 Ft	38 600 Ft	19 300 Ft
10.5.3.3.6. Vakolható tokos alumínium (műanyag) redőny	1 m2	38 600 Ft	19 300 Ft	38 600 Ft	19 300 Ft
10.5.3.4. Mozgalható szűnyogháló, Szürke vagy fehér hálóanyaggal, alumínium vagy műanyag kerettel, alaplapon fehér színben	1 m2	25 200 Ft	19 300 Ft	25 200 Ft	19 300 Ft
10.5.3.5. Fix szűnyogháló, alumínium vagy műanyag kerettel, szürke vagy fehér hálóanyaggal	1 m2	12 300 Ft	4 900 Ft	12 300 Ft	4 900 Ft
10.6. Egyéb asztalos szerkezetek					
10.6.1. Beépített szerény komplett kivitelezése, vázszerkezettel, oldal fallal, és ajtólapokkal, szükség szerint polcokkal	1 egység	215 900 Ft	158 400 Ft	215 900 Ft	158 400 Ft
10.6.2. Beépített konyhabútor cseréje: (Petőfi S. u, Széchenyi stny, Nyíri úti ingatlanok esetében) meglévő konyhabútor elbontása, új házigyári típusú konyhabútor méretvétel utáni gyártása, helyszínre szállítása, szerelvényezése, munkalappal, vízzáróléccel, fiókkal fehér bútorlapból (vmin= 18 mm), Méret elektromos sülőhöz igazítva!	1 egység	238 400 Ft	105 400 Ft	238 400 Ft	105 400 Ft
10.6.3. Beépített konyhabútor cseréje: (Árpádvárosi, és Homokbányai ingatlanok esetében) meglévő konyhabútor elbontása, új házigyári típusú konyhabútor méretvétel utáni gyártása, helyszínre szállítása, szerelvényezése, munkalappal, vízzáróléccel, fiókkal fehér, bútorlapból (vmin= 18 mm), 155/65 alsótag, 110/35 felső tag falra szerelve	1 egység	315 000 Ft	165 000 Ft	315 000 Ft	165 000 Ft
10.6.4. Beépített konyhabútorok munkalapjának elhelyezése Munkalap Forest tűzálló	1 m2	39 500 Ft	18 700 Ft	39 500 Ft	18 700 Ft
10.6.5. Egyedi komplett konyhaszerény kivitelezése, összes szükséges alkatrészével	1 egység	185 700 Ft	107 300 Ft	185 700 Ft	107 300 Ft
10.6.6. Házigyári típusú önlötő vas kádhoz fa anyagú kádélólap	1 db	48 400 Ft	25 500 Ft	48 400 Ft	25 500 Ft
10.6.7. Bármilyen elhelyezésméretre vágott bútorlap	1 m2	35 800 Ft	19 300 Ft	35 800 Ft	19 300 Ft
10.6.8. Bútor alatti szokli cseréje, alsó műanyag vízvető profillemmel, bútorlap anyagból	1 fm	16 500 Ft	12 300 Ft	16 500 Ft	12 200 Ft
11. Lakatosszerkezetek					
Tartalmazza: az acél nyílászáró szerkezetek elhelyezését a tokkerettel, a kapcsolódó kiegészítő kőműves munkákkal, vasaitokkal, zárszerkezetek fehér mű. kilincsel), de a fogadófelület kialakítása és a szükséges elektromos csatlakozások kiépítése és költsége nélkül, valamint egyedi acélszerkezet gyártását, helyszíni szerelését					
11.1. Ajtók - ablakok					
11.1.1. Acél ablakok hőszigetelő üvegezéssel, nyíló szárnyal	1 m2	87 900 Ft	19 500 Ft	87 900 Ft	19 500 Ft
11.1.2. Hőhid-mentes, hőszigetelő üvegezésű alu ablak nyíló szárnyal (pl. Schüco)	1 m2	219 800 Ft	23 200 Ft	219 800 Ft	23 200 Ft
11.1.3. Acél zártszelvényből és szögacélból összeállított egyedi lakatoszerkezetű ablak, diópatokkal, alu. kilincsel, 1 rlg.-ű üvegezéssel (sík vagy drótháló üveggel), natúr felülettel	1 m2	79 400 Ft	17 100 Ft	79 400 Ft	17 100 Ft
11.1.4. Belléri acél ajtó (lemezzárló), befoglaló tokkal, pl. 15 cm falvastagsággal, alul-felül szellőző ráccsal, natúr felülettel 90/210 cm, kilincsel, zárbetéttel	1 db	225 900 Ft	18 300 Ft	225 900 Ft	18 300 Ft
11.1.5. Mint előző tétel, de színes porszórt felülettel 90/210 cm	1 db	256 400 Ft	20 800 Ft	256 400 Ft	20 800 Ft
11.1.6. Belléri acél ajtó, befoglaló tokkal, 15 cm-es falba, teletapos, natúr felülettel 90/210 cm, kilincsel, zárbetéttel	1 db	169 000 Ft	18 500 Ft	169 000 Ft	18 500 Ft
11.1.7. Mint előző tétel, de színes pórt-szórt felülettel 90/210 cm	1 db	151 400 Ft	17 100 Ft	151 400 Ft	17 100 Ft
11.1.8. Acél biztonsági bejárati ajtó 12+1 pontos biztonsági zárral, kitekinővel 100/210 cm	1 db	280 800 Ft	18 300 Ft	280 800 Ft	18 300 Ft
11.2. Tűzgátló ajtók, aut. Becsukó szerkezettel, elektromágnes kitámasztással					
11.2.1. 30 perces tűzgátlással, natúr felülettel 100/210 cm	1 db	219 800 Ft	91 600 Ft	219 800 Ft	91 600 Ft
11.2.2. 30 perces tűzgátlással, natúr felülettel 150/210 cm, 2 szárnyú	1 db	659 300 Ft	91 600 Ft	659 300 Ft	91 600 Ft
11.2.3. 60 perces tűzgátlással, natúr felülettel 100/210 cm	1 db	240 200 Ft	92 400 Ft	240 200 Ft	92 400 Ft
11.2.4. 60 perces tűzgátlással, natúr felülettel 150/210 cm, 2 szárnyú	1 db	714 600 Ft	92 400 Ft	714 600 Ft	92 400 Ft
11.2.5. 90 perces tűzgátlással, natúr felülettel 100/210 cm	1 db	320 300 Ft	92 400 Ft	320 300 Ft	92 400 Ft
11.2.6. 90 perces tűzgátlással, natúr felülettel 150/210 cm, 2 szárnyú	1 db	825 400 Ft	92 400 Ft	825 400 Ft	92 400 Ft
11.3. Kerítések, rácsok, korlátok					
11.3.1. Zárt szelvényből készített kerítések, rácsok, korlátok, a szükséges helyszíni hegesztéssel, vasszerkezet felületképzésével	1 kg	1 300 Ft	1 300 Ft	1 300 Ft	1 300 Ft
11.3.2. Beton kerítésoszlop (240 cm hosszú) fűrt lyukba föld visszadönölésével, max. 2,50 m távolságra elhelyezve, max. 25 m-ként ferde kitámasztással, 3 sor vezérdrótval és 25 m-ként drótfeszítővel	1 fm	26 400 Ft	23 800 Ft	26 400 Ft	23 800 Ft
11.3.3. Beton kerítésoszlop (280 cm hosszú) fűrt lyukba föld visszadönölésével, max. 2,50 m távolságra elhelyezve, max. 25 m-ként ferde kitámasztással, 3 sor vezérdrótval és 25 m-ként drótfeszítővel	1 fm	28 400 Ft	25 400 Ft	28 400 Ft	25 400 Ft
11.3.4. Horg. Drótfonat (120 cm magas) kerítés kifeszítése	1 fm	1 900 Ft	2 600 Ft	1 900 Ft	2 600 Ft
11.3.5. Horg. Drótfonat (150 cm magas) kerítés kifeszítése	1 fm	2 300 Ft	2 600 Ft	2 300 Ft	2 600 Ft
11.3.6. Horg. Drótfonat (175 cm magas) kerítés kifeszítése	1 fm	2 600 Ft	2 600 Ft	2 600 Ft	2 600 Ft
11.3.7. Horg. Drótfonat (200 cm magas) kerítés kifeszítése	1 fm	3 000 Ft	2 600 Ft	3 000 Ft	2 600 Ft
11.3.8. Horganyzott szögcsővel kihúzósa beton kerítésoszlopokra, drótfonat háló fólé	1 fm	600 Ft	1 300 Ft	600 Ft	1 300 Ft
11.3.2. Ideiglenes kerítés - műanyag v. beton talpas, acél oszlopok, galvanizált acél drótháló táblás kerítés, kapuval, és minden kiegészítő elemmel	1 fm	6 100 Ft	6 600 Ft	6 100 Ft	6 600 Ft
11.3.3. Ideiglenes kerítés - műanyag v. beton talpas, acél oszlopok, horganyzott drótfonat kitöltéssel, kapuval, és minden kiegészítő elemmel	1 fm	7 900 Ft	7 300 Ft	7 900 Ft	7 300 Ft
11.3.4. Kiegészítő belátásgátló háló (min. 85% árnyékolás), felszerelve, rögzítésekkel együtt	1 m2	1 200 Ft	1 100 Ft	1 200 Ft	1 100 Ft
11.3.5. Ideiglenes kerítés - 15 mm-es OSB lapokból összeállított, fa oszlopok kerítés, kapuval (záható) és minden kiegészítő elemmel	1 m2	4 700 Ft	4 700 Ft	4 700 Ft	4 700 Ft
11.3.6. 3D kerítéslemhez (pl: Steelventi) 60x40-es zártszelvény oszlop elhelyezése fűrt lyukba helyszíni beton luskó készítésével - horganyzott felületkezeléssel	1 db	15 800 Ft	6 400 Ft	15 800 Ft	6 400 Ft
11.3.7. 3D kerítéslemhez (pl: Steelventi) 60x40-es zártszelvény oszlop elhelyezése fűrt lyukba helyszíni beton luskó készítésével - gyári színben porszórt felületkezeléssel	1 db	17 200 Ft	6 400 Ft	17 200 Ft	6 400 Ft

11.3.8. 2D kerítéslemez-tábla (pl: Steelvent) elhelyezése a kész oszlopokra rendszerbe illő rozsdamentes/horganyzott rögzítőelemekkel, a táblaelemek hosszúsága 2,50 m - horganyzott felületkezeléssel	1	fm	7 300 Ft	3 500 Ft	7 300 Ft	3 500 Ft
11.3.9. 2D kerítéslemez-tábla (pl: Steelvent) elhelyezése a kész oszlopokra rendszerbe illő rozsdamentes/horganyzott rögzítőelemekkel, a táblaelemek hosszúsága 2,50 m - gyári színekben porszort felületkezeléssel	1	fm	7 900 Ft	3 500 Ft	7 900 Ft	3 500 Ft
11.3.10. 3D kerítéslemez-tábla (pl: Steelvent) elhelyezése a kész oszlopokra rendszerbe illő rozsdamentes/horganyzott rögzítőelemekkel, a táblaelemek hosszúsága 2,50 m - horganyzott felületkezeléssel	1	fm	7 400 Ft	3 500 Ft	7 400 Ft	3 500 Ft
11.3.11. 3D kerítéslemez-tábla (pl: Steelvent) elhelyezése a kész oszlopokra rendszerbe illő rozsdamentes/horganyzott rögzítőelemekkel, a táblaelemek hosszúsága 2,50 m - gyári színekben porszort felületkezeléssel	1	fm	8 300 Ft	3 500 Ft	8 300 Ft	3 500 Ft
11.3.12. Táblás kerítéslemezhez gyári előre gyártott lábazati betonelem, szükséges rögzítő U profilal, magassága 20 cm	1	fm	11 300 Ft	15 800 Ft	11 300 Ft	15 800 Ft
11.3.13. Táblás kerítéslemezhez gyári előre gyártott lábazati betonelem, szükséges rögzítő U profilal, magassága 30 cm	1	fm	11 800 Ft	15 800 Ft	11 800 Ft	15 800 Ft
11.3.14. Táblás kerítéslemezhez gyári előre gyártott lábazati betonelem, szükséges rögzítő U profilal, magassága 50 cm	1	fm	12 600 Ft	15 800 Ft	12 600 Ft	15 800 Ft
11.3.15. Táblás kerítéslemezhez gyári egyzárnyú személykapu, vasalatokkal, zárral, kilinccsel - horganyzott felületkezeléssel, 100 cm nyíló szélességben	1	db	211 200 Ft	105 600 Ft	211 200 Ft	105 600 Ft
11.3.16. Táblás kerítéslemezhez gyári egyzárnyú személykapu, vasalatokkal, zárral, kilinccsel - gyári színekben porszort felületkezeléssel, 100 cm nyíló szélességben	1	db	217 800 Ft	105 600 Ft	217 800 Ft	105 600 Ft
11.3.17. Táblás kerítéslemezhez gyári kétszárnyú kapu, vasalatokkal, zárral, kilinccsel - horganyzott felületkezeléssel, 400 cm nyíló szélességben	1	db	528 000 Ft	369 600 Ft	528 000 Ft	369 600 Ft
11.3.18. Táblás kerítéslemezhez gyári kétszárnyú kapu, vasalatokkal, zárral, kilinccsel - gyári színekben porszort felületkezeléssel, 400 cm nyíló szélességben	1	db	554 400 Ft	369 600 Ft	554 400 Ft	369 600 Ft
11.3.19. Táblás kerítéslemezhez gyári sínes tolókapu, vasalatokkal - horganyzott vagy gyári színekben porszort felületkezeléssel, 2,0 - 10,0 m nyíló szélességben	1	fm	145 200 Ft	178 200 Ft	145 200 Ft	178 200 Ft
11.3.20. Táblás kerítéslemezhez gyári úszókapu, vasalatokkal - horganyzott vagy gyári színekben porszort felületkezeléssel, 3,0 - 10,0 m nyíló szélességben	1	fm	250 800 Ft	151 800 Ft	250 800 Ft	151 800 Ft
11.3.21. Mindenféle kapukhoz távirányítós, elektromos mozgató motor és a hozzá tartozó kiegészítő elemek felszerelése	1	készlet	462 000 Ft	198 000 Ft	462 000 Ft	198 000 Ft
11.3.21. Mindenféle kapumozgatóhoz kiegészítő GSM modul, vagy kártyaolvasó vagy számkód elfogadó elemek felszerelése	1	készlet	85 800 Ft	79 200 Ft	85 800 Ft	79 200 Ft
11.3.6. Kapu építése						
11.3.6.1. Kapuoszlop építése betonlappal	1	db	46 800 Ft	37 000 Ft	46 800 Ft	37 000 Ft
11.3.6.2. Kapuoszlop építése betonlap nélkül	1	db	30 800 Ft	27 100 Ft	30 800 Ft	27 100 Ft
11.3.6.3. Kapu elhelyezése kész kapuoszlopra, elhasználódással, fonatos vaskapu, zárható	1	m2	37 000 Ft	34 500 Ft	37 000 Ft	34 500 Ft
11.3.6.3. Kapu elhelyezése kész kapuoszlopra, elhasználódással, fonatos fakeretes kapu, zárható	1	m2	29 600 Ft	18 500 Ft	29 600 Ft	18 500 Ft
11.3.6.3. Kapu elhelyezése kész kapuoszlopra, elhasználódással, 15-ös OSB táblás fakeretes kapu, zárható	1	m2	34 500 Ft	18 500 Ft	34 500 Ft	18 500 Ft
11.4 Egyedi acélszerkezet gyártása						
11.4.1. Egyedi idomacél tartószerkezetek gyártása terv szerint	1	l	985 600 Ft	1 108 800 Ft	985 600 Ft	1 108 800 Ft
11.4. Virágláda	1	db	29 600 Ft	22 200 Ft	29 600 Ft	22 200 Ft
11.5. Hátfal építése (wc és fürdő előtétfal)	1	m2	30 800 Ft	22 200 Ft	30 800 Ft	22 200 Ft
12. Üvegezés						
12.1. Üvegezési munkák						
12.1.1. Faszkeretű nyílászárók üvegezése 4 mm normál síküveggel	1	m2	15 400 Ft	10 300 Ft	15 400 Ft	10 300 Ft
12.1.2. Acélszerkezetű nyílászárók üvegezése 4 mm normál síküveggel	1	m2	15 400 Ft	10 300 Ft	15 400 Ft	10 300 Ft
12.1.3. Portálszerkezetek üvegezése	1	m2	19 300 Ft	18 000 Ft	19 300 Ft	18 000 Ft
12.1.4. Régi, elöregedett gittelés kikaparása, üvegrögzítő szögek kiszedése	1	fm	200 Ft	800 Ft	200 Ft	800 Ft
12.1.5. Új üvegrögzítő szögek elhelyezése, új gittelés készítése	1	fm	800 Ft	1 600 Ft	800 Ft	1 600 Ft
12.2. Üvegek, üvegszerkezetek anyagárai						
12.2.1. Síküvegek						
- 4 mm vtg. szabad méretű tábla	1	m2	12 900 Ft	2 600 Ft	12 900 Ft	2 600 Ft
12.2.2. Idomüvegek						
- 6 mm vtg. egyes falú	1	m2	14 500 Ft	2 400 Ft	14 500 Ft	2 400 Ft
12.2.3. Drólbetétes üveg						
- 6 mm vtg. fehér	1	m2	18 200 Ft	6 100 Ft	18 200 Ft	6 100 Ft
- 6 mm vtg. sárga	1	m2	18 200 Ft	6 100 Ft	18 200 Ft	6 100 Ft
12.2.4. Edzett üveg						
- 5 mm vtg.	1	m2	24 500 Ft	7 700 Ft	24 500 Ft	7 700 Ft
- 10 mm vtg.	1	m2	32 200 Ft	10 300 Ft	32 200 Ft	10 300 Ft
6 mm összvastagságú 2 rtg üveg, közle fólia	1	m2	37 300 Ft	10 300 Ft	37 300 Ft	10 300 Ft
12.2.5 Tükrök						
12.2.5.1 4mm vastagságú	1	m2	26 000 Ft	6 500 Ft	26 000 Ft	6 500 Ft
12.2.5.2 5mm vastagságú	1	m2	29 000 Ft	8 500 Ft	29 000 Ft	8 500 Ft
12.2.6 Fóliázás						
12.2.6.1 sötétítő fólia	1	m2	3 200 Ft	2 600 Ft	3 200 Ft	2 600 Ft
12.2.6.2 Felület erősítő fólia	1	m2	4 500 Ft	2 600 Ft	4 500 Ft	2 600 Ft
12.3. Szigetelő üvegek						
12.3.1. Hőszigetelő üvegszerkezetek						
12.3.1.1. Hagyományos float-üvegezésű, Ug=2,9 W/m2K (dB: 30, 32) 4x12x4 mm réteg-felépítésű, levegővel töltött üvegszerkezet	1	m2	23 400 Ft	9 100 Ft	23 400 Ft	9 100 Ft
12.3.1.2. Hőszigetelő, Ug=2,9 W/m2K (dB: 30, 32) 4x12x4 mm réteg-felépítésű, argongáz töltésű üvegszerkezet	1	m2	26 000 Ft	9 100 Ft	26 000 Ft	9 100 Ft
12.3.1.3. Fokozott hőszigetelő Ug=1,0 W/m2K (dB: 30, 32) 4x12x4 mm réteg-felépítésű, energiavédő bevonattal ellátott, argongáz töltésű üvegszerkezet	1	m2	29 900 Ft	9 100 Ft	29 900 Ft	9 100 Ft
12.3.1.4. Fokozott hőszigetelő Ug=0,94 W/m2K 4Low-e - 16Argon - 4float réteg-felépítésű, energiavédő bevonattal ellátott, argongáz töltésű üvegszerkezet	1	m2	31 200 Ft	9 100 Ft	31 200 Ft	9 100 Ft
12.3.1.5. Fokozott hőszigetelő Ug=0,6 W/m2K 4Low-e - 16Argon - 4float - 16Argon - 4Low-e réteg-felépítésű, energiavédő bevonattal ellátott, argongáz töltésű üvegszerkezet	1	m2	44 100 Ft	9 800 Ft	44 100 Ft	9 800 Ft
12.4. Biztonsági üvegszerkezetek						
12.4.1. Dobásálló üvegek (A1- A3)						
12.4.1.1. 2x3 mm vtg. ragasztott, két rtg. közötti biztonsági fóliával (A1)	1	m2	51 900 Ft	9 100 Ft	51 900 Ft	9 100 Ft
12.4.1.2. 2x3 mm vtg. ragasztott, két rtg. közötti biztonsági fóliával (A1)	1	m2	54 500 Ft	9 100 Ft	54 500 Ft	9 100 Ft
12.4.2. Áltörés-biztos üvegek (B1, B2, B3)	1	m2	64 900 Ft	9 100 Ft	64 900 Ft	9 100 Ft
12.5. Tűzvédelmi, tűzgátló üvegek (30-60 perc tűzgátlás)	1	m2	423 500 Ft	14 500 Ft	423 500 Ft	14 500 Ft
13. Felületképzések						
13.1. Tapétázás-, festés- mázolás						
A tételek ára egyszerű fal, ill. falfelületek felületképzésére vonatkoznak, és átlagos belmagasságra. A tétel tartalma:						
falfelület előkészítés: egyszerű felületsimítás (glettelés), csiszolással,						
festés: előkészítelt (glettel) felületre mészfestés három, festés két rétegben készítve, fehér ill. alapszínben,						
tapétázások: előkészítelt (glettel) felület mélyalapozása, tapéta vagy üvegszövet ragasztása, kétszeri fehér diszperzit festéssel						
mázolási munkák: alap-, fedő és zománcréteggel.						
13.1.1. Felület előkészítése						

13.1.1.1. Gipszes simítás és horg. Acél élvédők elhelyezése (pl. RIGIPS)	1	m2	1 400 Ft	1 800 Ft	1 400 Ft	1 800 Ft
13.1.1.2. Műanyag kötésű simítóanyaggal	1	m2	1 400 Ft	1 800 Ft	1 400 Ft	1 800 Ft
13.1.1.3. Diszperziós kötésű simítóanyaggal	1	m2	1 400 Ft	1 800 Ft	1 400 Ft	1 800 Ft
13.1.1.4. Nagyszilárdságú gipszes vakolattal (pl. RIGIPS)	1	m2	1 300 Ft	1 700 Ft	1 300 Ft	1 700 Ft
13.1.1.5. Előkészített (glettel) felület mélyalapozása (pl. RIGIPS)	1	m2	1 100 Ft	1 000 Ft	1 100 Ft	1 000 Ft
13.1.1.6. Glettelés előtt a meglévő felület alapozása, por- és pórusok megkötése	1	m2	1 100 Ft	1 100 Ft	1 100 Ft	1 100 Ft
13.1.2. Falfestések						
13.1.2.1. Mészfestés, hagyományos mészfestéssel 2-3 rttg-ben	1	m2	1 100 Ft	1 800 Ft	1 100 Ft	1 800 Ft
13.1.2.2 Műanyag diszperziós falfestés (pl. Diszperzit, Héra, Jupol)	1	m2	1 500 Ft	2 100 Ft	1 500 Ft	2 100 Ft
13.1.2.3 Szilikát beltéri festékekkel (pl. KEIM)	1	m2	1 500 Ft	1 900 Ft	1 500 Ft	1 900 Ft
13.1.2.4. II. színcsoportba tartozó színezés felár	1	m2	600 Ft	0 Ft	600 Ft	0 Ft
13.1.2.5. III. színcsoportba tartozó színezés felár	1	m2	1 100 Ft	0 Ft	1 100 Ft	0 Ft
13.1.2.6. IV. színcsoportba tartozó színezés felár	1	m2	1 700 Ft	0 Ft	1 700 Ft	0 Ft
13.1.3. Tapétázások						
13.1.3.1. Tapétázás habosított tapétával	1	m2	4 800 Ft	3 100 Ft	4 800 Ft	3 100 Ft
13.1.3.2. Tapétázás fűrészporos tapétával kétszeri fehér diszperziós festéssel	1	m2	3 100 Ft	3 100 Ft	3 100 Ft	3 100 Ft
13.1.3.3. Tapétázás folyékony tapétakeverékkel (pl. Asama Wall)	1	m2	4 600 Ft	2 400 Ft	4 600 Ft	2 400 Ft
13.1.3.4. Tapétázás folyékony, textílihatású tapétakeverékkel	1	m2	3 100 Ft	3 100 Ft	3 100 Ft	3 100 Ft
13.1.3.5. Tapétázás üvegszövet bevonali rendszerrel (Walltex 3000 üvegfátyol)	1	m2	2 800 Ft	3 100 Ft	2 800 Ft	3 100 Ft
13.1.3.6. Tapétázás üvegszövet bevonali rendszerrel (Walltex 4500 üvegszövet)	1	m2	3 100 Ft	3 100 Ft	3 100 Ft	3 100 Ft
13.1.3.7. Tapétázás üvegszövet bevonali rendszerrel (Tassoglas üvegfátyol)	1	m2	2 400 Ft	3 100 Ft	2 400 Ft	3 100 Ft
13.1.3.8. Tapétázás üvegszövet bevonali rendszerrel (Tassoglas G140 üvegszövet)	1	m2	3 200 Ft	3 100 Ft	3 200 Ft	3 100 Ft
13.1.3.9. Tapétázás üvegszövet bevonali rendszerrel (Cáparól C1100 latex festéssel)	1	m2	4 600 Ft	4 600 Ft	4 600 Ft	4 600 Ft
13.1.4. Mázolási munkák						
13.1.4.1. Fafelületek előkészítése: simító tapaszolás (pl. Trinát mestertapas)	1	m2	1 300 Ft	1 800 Ft	1 300 Ft	1 800 Ft
13.1.4.2. Fa nyílászárók alap-, fedő-zománcfestése (pl. Trinát festékekkel)	1	m2	1 900 Ft	3 200 Ft	1 900 Ft	3 200 Ft
13.1.4.3. Külső fafelületek lazúrozása két rétegben	1	m2	2 000 Ft	3 200 Ft	2 000 Ft	3 200 Ft
13.1.4.4. Külső fafelületek zománcfestése (alapozó és fedőréteg)	1	m2	2 400 Ft	3 500 Ft	2 400 Ft	3 500 Ft
13.1.4.5. Csővezetékek alap-, fedő-, zománcfestése (pl. Trinát) NA 80-ig	1	fm	1 100 Ft	1 200 Ft	1 100 Ft	1 200 Ft
13.1.4.6. Csővezetékek alap-, fedő-, zománcfestése (pl. Trinát) NA 80 felett	1	fm	1 300 Ft	1 800 Ft	1 300 Ft	1 800 Ft
13.1.4.7. Acél felületek előkészítése: rozsdá lekaparása, kézi/gépi lecsiszolása (síma vagy tagolt felületen)	1	m2	500 Ft	3 900 Ft	500 Ft	3 900 Ft
13.1.4.8. Acél felületek előkészítése: rozsdamarózás, rozsdá oldó felkenése ecsettel	1	m2	600 Ft	1 100 Ft	600 Ft	1 100 Ft
13.1.4.9. Acél szerkezetek felületi hiányainak (pl: rozsdá miatt) póllása, kétkomponensű tapaszolással, visszacsiszolásával	1	m2	5 200 Ft	6 600 Ft	5 200 Ft	6 600 Ft
13.1.4.10. Acél szerkezetek alapozó mázolása	1	m2	1 700 Ft	1 800 Ft	1 700 Ft	1 800 Ft
13.1.4.11. Acél szerkezetek mázolása 2 rttg. Zománcfestéssel	1	m2	2 000 Ft	3 200 Ft	2 000 Ft	3 200 Ft
13.1.4.12. Zománc festék színezésének felára	1	m2	700 Ft	0 Ft	700 Ft	0 Ft
13.1.4.13. Két komponensű festékkel acél szerkezetek mázolása - alapozó réteg	1	m2	2 000 Ft	1 900 Ft	2 000 Ft	1 900 Ft
13.1.4.14. Két komponensű festékkel acél szerkezetek mázolása - 2 rttg. fedőréteg	1	m2	4 300 Ft	3 700 Ft	4 300 Ft	3 700 Ft
13.1.4.15. Két komponensű festék színezésének felára	1	m2	1 300 Ft	0 Ft	1 300 Ft	0 Ft
13.2. Homlokzathfestés						
13.2.1. Mélyalapozás egy rétegben, vakolt felületen (pl. Cehalin)	1	m2	1 100 Ft	1 700 Ft	1 100 Ft	1 700 Ft
13.2.2. Festés két rétegben, vakolaton diszperziós festéssel pl. Dryvit, Modakril	1	m2	2 400 Ft	2 000 Ft	2 400 Ft	2 000 Ft
13.2.3. Homlokzathfestés akril kötőanyagú festékkel (pl. Cehalin)	1	m2	2 600 Ft	2 000 Ft	2 600 Ft	2 000 Ft
13.2.4. Szilikon kötőanyagú homlokzathfesték bevonat	1	m2	4 600 Ft	2 600 Ft	4 600 Ft	2 600 Ft
13.2.5. Színezési felár	1	m2	1 300 Ft	0 Ft	1 300 Ft	0 Ft
13.3. Faszerkezetek kezelése						
13.3.1 Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskéslelhető védelme mázolás technológiával felhordott anyaggal TETOL FB faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer	1	m2	1 900 Ft	1 800 Ft	1 900 Ft	1 800 Ft
13.4. Műgyanta, Iparipadló						
13.4.1 Sik felületen műgyanta padlóburkolat, gyári színben	1	m2	5 500 Ft	3 400 Ft	5 500 Ft	3 400 Ft
13.4.1.1 Homokszort kivételben	1	m2	5 700 Ft	3 600 Ft	5 700 Ft	3 600 Ft
13.4.1.2 Chips-es felület kiképzésű	1	m2	6 100 Ft	3 600 Ft	6 100 Ft	3 600 Ft
13.4.1.3 Tagolt vagy lépcsős felületek felára	1	m2	3 100 Ft	1 900 Ft	3 100 Ft	1 900 Ft
13.4.1.4 Csúszásmentes anyagok beépítése	1	fm	3 000 Ft	1 200 Ft	3 000 Ft	1 200 Ft
13.4.1.5 Dilatáció képzés Iparipadlóknál	1	fm	1 900 Ft	1 000 Ft	1 900 Ft	1 000 Ft
14. Hő-, hang- és vízszigetelések						
14.1 Hő és hangszigetelések elhelyezéssel, a szükséges rögzítésekkel együtt						
14.1.1. Magastetők, tetőtér-beépítések hőszigetelése						
14.1.1.1. Polisztirol lemezzel						
BACHL Nikecell EPS 70 standard 40 mm	1	m2	2 300 Ft	2 300 Ft	2 300 Ft	2 300 Ft
BACHL Nikecell EPS 70 standard 60 mm	1	m2	2 900 Ft	2 300 Ft	2 900 Ft	2 300 Ft
BACHL Nikecell EPS 70 standard 80 mm	1	m2	3 300 Ft	2 300 Ft	3 300 Ft	2 300 Ft
BACHL Nikecell EPS 70 standard 100 mm	1	m2	3 800 Ft	2 300 Ft	3 800 Ft	2 300 Ft
BACHL Nikecell EPS 70 standard 140 mm	1	m2	4 800 Ft	2 300 Ft	4 800 Ft	2 300 Ft
BACHL Nikecell EPS 70 standard 200 mm	1	m2	6 300 Ft	2 300 Ft	6 300 Ft	2 300 Ft
14.1.1.2. Kőzetgyapot lemezzel						
ROCKWOOL Deltarock éklemes (szarufák között) 100 mm	1	m2	3 800 Ft	2 100 Ft	3 800 Ft	2 100 Ft
ROCKWOOL Deltarock éklemes (szarufák közti) 120 mm	1	m2	4 400 Ft	2 100 Ft	4 400 Ft	2 100 Ft
ROCKWOOL Deltarock éklemes (szarufák közti) 140 mm	1	m2	4 800 Ft	2 100 Ft	4 800 Ft	2 100 Ft
ROCKWOOL Deltarock éklemes (szarufák közti) 150 mm	1	m2	4 600 Ft	2 100 Ft	4 600 Ft	2 100 Ft
ROCKWOOL Deltarock éklemes (szarufák közti) 200 mm	1	m2	7 000 Ft	2 100 Ft	7 000 Ft	2 100 Ft
ROCKWOOL Multirock többcélű lemez (szarufák között, vagy bármilyen tartószerkezet közé)						
Multirock 50 mm	1	m2	2 400 Ft	1 900 Ft	2 400 Ft	1 900 Ft
Multirock 60 mm	1	m2	2 900 Ft	1 900 Ft	2 900 Ft	1 900 Ft
Multirock 80 mm	1	m2	3 200 Ft	1 900 Ft	3 200 Ft	1 900 Ft
Multirock 100 mm	1	m2	3 500 Ft	1 900 Ft	3 500 Ft	1 900 Ft
Airock LD 50 mm	1	m2	2 400 Ft	1 900 Ft	2 400 Ft	1 900 Ft
Airock LD 60 mm	1	m2	2 900 Ft	1 900 Ft	2 900 Ft	1 900 Ft
Airock LD 80 mm	1	m2	3 200 Ft	1 900 Ft	3 200 Ft	1 900 Ft
Airock LD 100 mm	1	m2	3 500 Ft	1 900 Ft	3 500 Ft	1 900 Ft
14.1.1.3 Üveggyapot lemezzel (szarufák között, vagy bármilyen tartószerkezet közé)						
URSA DF 32 Platinum 50mm	1	m2	2 400 Ft	1 900 Ft	2 400 Ft	1 900 Ft
URSA DF 32 Platinum 100mm	1	m2	3 400 Ft	1 900 Ft	3 400 Ft	1 900 Ft
URSA DF 32 Platinum 150mm	1	m2	4 500 Ft	1 900 Ft	4 500 Ft	1 900 Ft
14.1.1.4. Poliuretán (PIR) keményhab lemezzel						
1. szarufák feletti hőszigetelésére						
BACHL tecla PUR 022 80 mm	1	m2	12 600 Ft	6 300 Ft	12 600 Ft	6 300 Ft
BACHL tecla PUR 022 100 mm	1	m2	15 800 Ft	6 300 Ft	15 800 Ft	6 300 Ft
BACHL tecla PUR 022 140 mm	1	m2	21 400 Ft	6 300 Ft	21 400 Ft	6 300 Ft
BACHL tecla PUR 022 160 mm	1	m2	25 200 Ft	6 300 Ft	25 200 Ft	6 300 Ft

BACHL tecla PUR Polymer 80 mm	1 m2	12 600 Ft	6 300 Ft	12 600 Ft	6 300 Ft
BACHL tecla PUR Polymer 100 mm	1 m2	15 100 Ft	6 300 Ft	15 100 Ft	6 300 Ft
BACHL tecla PUR Polymer 140 mm	1 m2	21 400 Ft	6 300 Ft	21 400 Ft	6 300 Ft
BACHL tecla PUR HD-plus 80mm	1 m2	11 700 Ft	6 300 Ft	11 700 Ft	6 300 Ft
BACHL tecla PUR HD-plus 100mm	1 m2	14 500 Ft	6 300 Ft	14 500 Ft	6 300 Ft
BACHL tecla PUR HD-plus 140mm	1 m2	20 200 Ft	6 300 Ft	20 200 Ft	6 300 Ft
BACHL tecla PUR HD-plus 160mm	1 m2	23 700 Ft	6 300 Ft	23 700 Ft	6 300 Ft
2. szarufák alatti kiegészítő hőszigetelésre					
BACHL tecla PUR DS 50mm	1 m2	9 500 Ft	6 300 Ft	9 500 Ft	6 300 Ft
14.1.2. Falak, földemek, padlók hő-, hangszigetelése					
14.1.2.1. Földemek, padlók hő-, hangszigetelése Polisztirol lemezzel					
BACHL Nikecell LH, T2 22/20	1 m2	1 300 Ft	1 300 Ft	1 300 Ft	1 300 Ft
BACHL Nikecell LH, T2 33/30	1 m2	1 700 Ft	1 300 Ft	1 700 Ft	1 300 Ft
BACHL Nikecell LH, T2 43/40	1 m2	2 100 Ft	1 300 Ft	2 100 Ft	1 300 Ft
BACHL Nikecell LH, T2 55/50	1 m2	2 500 Ft	1 300 Ft	2 500 Ft	1 300 Ft
BACHL Nikecell LH, T4 22/20	1 m2	1 300 Ft	1 300 Ft	1 300 Ft	1 300 Ft
BACHL Nikecell LH, T4 33/30	1 m2	1 700 Ft	1 300 Ft	1 700 Ft	1 300 Ft
BACHL Nikecell LH, T4 43/40	1 m2	2 100 Ft	1 300 Ft	2 100 Ft	1 300 Ft
BACHL Nikecell LH, T4 55/50	1 m2	2 500 Ft	1 300 Ft	2 500 Ft	1 300 Ft
BACHL Nikecell EPS 70, szárazpadló szig.lap 110 mm	1 m2	10 600 Ft	1 300 Ft	10 600 Ft	1 300 Ft
BACHL Nikecell EPS100, szárazpadló szig.lap 110 mm	1 m2	10 800 Ft	1 300 Ft	10 800 Ft	1 300 Ft
BACHL EXTRAPOR 100 SZP 110 mm	1 m2	5 000 Ft	1 300 Ft	5 000 Ft	1 300 Ft
BACHL Nikecell EPS 70, szárazpadló szig.lap 150 mm	1 m2	11 000 Ft	1 300 Ft	11 000 Ft	1 300 Ft
BACHL Nikecell EPS100, szárazpadló szig.lap 150 mm	1 m2	11 200 Ft	1 300 Ft	11 200 Ft	1 300 Ft
BACHL EXTRAPOR 100 SZP150mm	1 m2	6 900 Ft	1 300 Ft	6 900 Ft	1 300 Ft
BACHL NIKECELL EPS 100 20 mm	1 m2	1 300 Ft	1 300 Ft	1 300 Ft	1 300 Ft
BACHL NIKECELL EPS 100 30 mm	1 m2	1 700 Ft	1 300 Ft	1 700 Ft	1 300 Ft
BACHL NIKECELL EPS 100 40 mm	1 m2	2 100 Ft	1 300 Ft	2 100 Ft	1 300 Ft
BACHL NIKECELL EPS 100 50 mm	1 m2	2 500 Ft	1 300 Ft	2 500 Ft	1 300 Ft
BACHL NIKECELL EPS 100 70 mm	1 m2	3 300 Ft	1 300 Ft	3 300 Ft	1 300 Ft
BACHL NIKECELL EPS 100 100 mm	1 m2	4 500 Ft	1 300 Ft	4 500 Ft	1 300 Ft
Peremszigetelés úszatolt aljzatnál, Austrotherm AT-P 5x100	1 fm	300 Ft	700 Ft	300 Ft	700 Ft
Peremszigetelés úszatolt aljzatnál, Austrotherm AT-P 10x100	1 fm	700 Ft	700 Ft	700 Ft	700 Ft
14.1.2.2. Falak hő-, hangszigetelése Polisztirollemezzel					
BACHL EXTRAPOR EPS 100 30 mm	1 m2	2 100 Ft	2 300 Ft	2 100 Ft	2 300 Ft
BACHL EXTRAPOR EPS 100 40 mm	1 m2	2 300 Ft	2 300 Ft	2 300 Ft	2 300 Ft
BACHL EXTRAPOR EPS 100 50 mm	1 m2	2 500 Ft	2 300 Ft	2 500 Ft	2 300 Ft
BACHL EXTRAPOR EPS 100 60 mm	1 m2	2 900 Ft	2 300 Ft	2 900 Ft	2 300 Ft
BACHL EXTRAPOR EPS 100 70 mm	1 m2	3 200 Ft	2 300 Ft	3 200 Ft	2 300 Ft
BACHL EXTRAPOR EPS 100 80 mm	1 m2	3 800 Ft	2 300 Ft	3 800 Ft	2 300 Ft
BACHL EXTRAPOR EPS 100 100 mm	1 m2	5 000 Ft	2 300 Ft	5 000 Ft	2 300 Ft
BACHL EXTRAPOR EPS 100 200 mm	1 m2	9 500 Ft	2 300 Ft	9 500 Ft	2 300 Ft
14.1.3. Talajjal érintkező szerkezetek					
14.1.3.1. Polisztirol (EPS, XPS)					
BACHL XPS 300 30mm	1 m2	2 100 Ft	1 600 Ft	2 100 Ft	1 600 Ft
BACHL XPS 300 40mm	1 m2	2 700 Ft	1 600 Ft	2 700 Ft	1 600 Ft
BACHL XPS 300 50mm	1 m2	3 200 Ft	1 600 Ft	3 200 Ft	1 600 Ft
BACHL XPS 300 60mm	1 m2	3 700 Ft	1 600 Ft	3 700 Ft	1 600 Ft
BACHL XPS 300 80mm	1 m2	4 900 Ft	1 600 Ft	4 900 Ft	1 600 Ft
BACHL XPS 300 100mm	1 m2	6 100 Ft	1 600 Ft	6 100 Ft	1 600 Ft
14.1.4. Lapostetők szigetelése					
14.1.4.1. Poliuretán (PIR) keményhab lemezzel					
BACHL PIR ALU 80 mm	1 m2	12 600 Ft	1 900 Ft	12 600 Ft	1 900 Ft
BACHL PIR ALU 100 mm	1 m2	15 100 Ft	1 900 Ft	15 100 Ft	1 900 Ft
BACHL PIR ALU 120 mm	1 m2	17 600 Ft	1 900 Ft	17 600 Ft	1 900 Ft
BACHL PIR ALU 140 mm	1 m2	20 200 Ft	2 000 Ft	20 200 Ft	2 000 Ft
BACHL PIR ALU 160 mm	1 m2	22 200 Ft	2 000 Ft	22 200 Ft	2 000 Ft
14.1.4.2. Kőzetgyapotlemezzel					
ROCKWOOL Monrock Max E, 1000x600 mm 50 mm	1 m2	10 800 Ft	2 200 Ft	10 800 Ft	2 200 Ft
ROCKWOOL Monrock Max E, 1000x600 mm 60 mm	1 m2	12 400 Ft	2 200 Ft	12 400 Ft	2 200 Ft
ROCKWOOL Monrock Max E, 1000x600 mm 80 mm	1 m2	16 300 Ft	2 200 Ft	16 300 Ft	2 200 Ft
14.1.5. Homlokzat hőszigetelése					
14.1.5.1. Polisztirol lemezzel					
BACHL Nikecell EPS 80H homlokzati hősz.lap 20 mm	1 m2	3 200 Ft	2 400 Ft	3 200 Ft	2 400 Ft
BACHL Nikecell EPS 80H homlokzati hősz.lap 30 mm	1 m2	3 600 Ft	2 400 Ft	3 600 Ft	2 400 Ft
BACHL Nikecell EPS 80H homlokzati hősz.lap 40 mm	1 m2	3 800 Ft	2 400 Ft	3 800 Ft	2 400 Ft
BACHL Nikecell EPS 80H homlokzati hősz.lap 50 mm	1 m2	4 100 Ft	2 400 Ft	4 100 Ft	2 400 Ft
BACHL Nikecell EPS 80H homlokzati hősz.lap 60 mm	1 m2	4 500 Ft	2 400 Ft	4 500 Ft	2 400 Ft
BACHL Nikecell EPS 80H homlokzati hősz.lap 70 mm	1 m2	4 800 Ft	2 400 Ft	4 800 Ft	2 400 Ft
BACHL Nikecell EPS 80H homlokzati hősz.lap 80 mm	1 m2	5 100 Ft	2 400 Ft	5 100 Ft	2 400 Ft
BACHL Nikecell EPS 80H homlokzati hősz.lap 100 mm	1 m2	5 700 Ft	2 400 Ft	5 700 Ft	2 400 Ft
BACHL Nikecell EPS 80H homlokzati hősz.lap 200 mm	1 m2	8 800 Ft	2 400 Ft	8 800 Ft	2 400 Ft
BACHL EPS HL vakolható lábazati szig.lap 20 mm	1 m2	300 Ft	2 400 Ft	300 Ft	2 400 Ft
BACHL EPS HL vakolható lábazati szig.lap 30 mm	1 m2	4 300 Ft	2 400 Ft	4 300 Ft	2 400 Ft
BACHL EPS HL vakolható lábazati szig.lap 40 mm	1 m2	4 800 Ft	2 400 Ft	4 800 Ft	2 400 Ft
BACHL EPS HL vakolható lábazati szig.lap 50 mm	1 m2	5 400 Ft	2 400 Ft	5 400 Ft	2 400 Ft
BACHL EPS HL vakolható lábazati szig.lap 60 mm	1 m2	5 900 Ft	2 400 Ft	5 900 Ft	2 400 Ft
BACHL EPS HL vakolható lábazati szig.lap 70 mm	1 m2	6 300 Ft	2 400 Ft	6 300 Ft	2 400 Ft
BACHL EPS HL vakolható lábazati szig.lap 80 mm	1 m2	7 000 Ft	2 400 Ft	7 000 Ft	2 400 Ft
BACHL EPS HL vakolható lábazati szig.lap 100 mm	1 m2	8 200 Ft	2 400 Ft	8 200 Ft	2 400 Ft
BACHL EPS HL vakolható lábazati szig.lap 200 mm	1 m2	14 800 Ft	2 400 Ft	14 800 Ft	2 400 Ft
14.1.5.2. Kőzetgyapot lemezzel					
ROCKWOOL FRONTROCK egyrétegű kőzetgyapot lemez, vakolható					
20 mm	1 m2	4 500 Ft	3 000 Ft	4 500 Ft	3 000 Ft
30 mm	1 m2	4 800 Ft	3 000 Ft	4 800 Ft	3 000 Ft
40 mm	1 m2	5 100 Ft	3 000 Ft	5 100 Ft	3 000 Ft
ROCKWOOL FRONTROCK MAX E kétrétegű kőzetgyapot lemez, vakolható					
60 mm	1 m2	7 000 Ft	3 100 Ft	7 000 Ft	3 100 Ft
100 mm	1 m2	8 300 Ft	3 100 Ft	8 300 Ft	3 100 Ft
200 mm	1 m2	11 400 Ft	3 100 Ft	11 400 Ft	3 100 Ft
14.2. Víz elleni szigetelések					
A lételek tartalmazzák a felület előkészítőt (portalanítást, kellőstítést) munkákat, és a szigetelőréteg rögzítését					
14.2.1. Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés					
14.2.1.1. Lemez-szigetelések					
Egyrétegű bitumenes csupaszlemezzel	1 m2	2 300 Ft	2 100 Ft	2 300 Ft	2 100 Ft
Kétrétegű bitumenes csupaszlemezzel	1 m2	4 600 Ft	3 800 Ft	4 600 Ft	3 800 Ft
Hegeszthető oxidbitum. lemezzel 1 rétegben	1 m2	2 500 Ft	2 100 Ft	2 500 Ft	2 100 Ft

ALFÖLDIHÁZ KFT.

6000 Kecskemét, Tompa M. u. 2.

Adószám: 14245235-2-03

Sziasz.: 51700162-11078483

Tel.: 06-70-3873-923

Kuniga Zoltán

Hegeszthető oxidbitum., úf. hordozórétegű lemezzel 1 rétegben	1 m2	5 100 Ft	3 200 Ft	5 100 Ft	3 200 Ft
14.2.1.2. Kent szigeteléssel 2 rétegben					
Bitumen emulzióval	1 m2	5 100 Ft	4 300 Ft	5 100 Ft	4 300 Ft
Szálerezősítéses bit. Emulzióval	1 m2	5 500 Ft	4 300 Ft	5 500 Ft	4 300 Ft
Bitumennel	1 m2	4 800 Ft	4 300 Ft	4 800 Ft	4 300 Ft
14.2.2. Talajvíznyomás elleni szigetelés					
14.2.2.1. Bitumenes (pl. P 333-Cs) csupaszlemezzel, 4 rétegben	1 m2	9 200 Ft	7 600 Ft	9 200 Ft	7 600 Ft
14.2.2.2. Üvegszállal erősített poliészter lemezzel, 2 rétegben	1 m2	6 300 Ft	4 500 Ft	6 300 Ft	4 500 Ft
14.2.2.3. Modifikált bitumenes lemez 2 rétegben	1 m2	7 000 Ft	4 500 Ft	7 000 Ft	4 500 Ft
14.2.2.4. Onlapadó SBS szigetelőlemezzel 2 rétegben	1 m2	8 600 Ft	4 100 Ft	8 600 Ft	4 100 Ft
14.2.3. Üzemi víz elleni szigetelés					
14.2.3.1. Bitumenes csupaszlemezzel, 3 rétegben	1 m2	6 900 Ft	5 400 Ft	6 900 Ft	5 400 Ft
14.2.3.2. Polimer-bitumenes lemezzel: 4 mm vtg elasztomer lemezzel	1 m2	2 900 Ft	2 300 Ft	2 900 Ft	2 300 Ft
14.2.3.3. Poliészterfátyol (SBS) hordozórétegű bitumenes lemezzel	1 m2	3 000 Ft	2 300 Ft	3 000 Ft	2 300 Ft
14.2.3.4. Üvegszállal erősített modifikált bitumenes lemezzel	1 m2	2 900 Ft	2 300 Ft	2 900 Ft	2 300 Ft
14.2.3.5. Geo-textília szigetelés alá	1 m2	1 300 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 100 Ft
14.2.3.6. Kenhető folyékonyfólia üzemi víz elleni szigetelés vízszintes és függőleges felületen, 2 rétegben, kiegészítő hajlaterősítő elemekkel (Pl.: Murexin 1 KS, Mapegum WPS)	1 m2	3 100 Ft	2 000 Ft	3 100 Ft	2 000 Ft
14.2.3.7. üzemi víz elleni szigetelés simítóval felhordható habarcsból vízszintes és függőleges felületeken, 2 rétegben min. 2 mm összvastagságban, kiegészítő hajlaterősítő elemekkel (Pl.: Mapelastic)	1 m2	3 400 Ft	2 400 Ft	3 400 Ft	2 400 Ft
14.2.4. Csapadékvíz elleni szigetelés					
14.2.4.1. Párazáró lemezek pl.					
4 mm vtg alufólia, alufólia + úf. betétes lemez	1 m2	5 700 Ft	2 300 Ft	5 700 Ft	2 300 Ft
úf. hordozórétegű lemez	1 m2	5 100 Ft	2 300 Ft	5 100 Ft	2 300 Ft
oxidbitumenes, alumínium betétes	1 m2	5 400 Ft	2 300 Ft	5 400 Ft	2 300 Ft
14.2.4.2. Hegeszthető bitumenes lemezszigetelések					
kétrétegű hegeszthető vastaglemez szigetelés	1 m2	5 100 Ft	3 800 Ft	5 100 Ft	3 800 Ft
oxibit szigetelőlemez (alsó rtg.) 4mm vtg.	1 m2	2 500 Ft	2 100 Ft	2 500 Ft	2 100 Ft
oxibit szigetelő zárólemez	1 m2	2 500 Ft	2 100 Ft	2 500 Ft	2 100 Ft
14.2.4.3. Lepélszigetelés					
EPDM1,2mm ragasztótrórgézzel	1 m2	8 300 Ft	2 500 Ft	8 300 Ft	2 500 Ft
1,5 mm vtg. PVC lemez szigetelés mechanikai rögzítéssel	1 m2	8 800 Ft	2 500 Ft	8 800 Ft	2 500 Ft
1,5 mm vtg.gyökérálló PVC lemez szigetelés mechanikai rögzítéssel	1 m2	10 100 Ft	2 500 Ft	10 100 Ft	2 500 Ft
1,5 mm vtg. TPO lemez szigetelés mechanikai rögzítéssel	1 m2	10 100 Ft	2 500 Ft	10 100 Ft	2 500 Ft
14.2.5. Felületszivárgók					
14.2.5.1. Szerelőbeton és/vagy szigetelésvédő fal helyett pl.					
TEGOLA TEFOND-PLUSZ domborlemez	1 m2	2 100 Ft	1 300 Ft	2 100 Ft	1 300 Ft
HAMNAP domborlemez	1 m2	1 100 Ft	1 300 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft
DELTA-MS 8 mm domborlemez	1 m2	2 000 Ft	1 300 Ft	2 000 Ft	1 300 Ft
DELTA-MS 20 mm domborlemez	1 m2	4 600 Ft	1 300 Ft	4 600 Ft	1 300 Ft
TEGOLA ISOSTUD	1 m2	2 500 Ft	1 300 Ft	2 500 Ft	1 300 Ft
14.2.6. Lapostetők együttes hő és vízszigetelése					
14.2.6.1. Poliuretán hab szórásával 2 cm vastagságban, új tetők esetén, UV bevonat nélkül	1 m2	4 600 Ft	3 800 Ft	4 600 Ft	3 800 Ft
14.2.6.2. Poliuretán hab szórásával 5 cm vastagságban, új tetők esetén, U V védőbevonattal	1 m2	13 900 Ft	5 600 Ft	13 900 Ft	5 600 Ft
14.2.6.3. Mint előző tétel, tétő felújításkor a régi rétegrend meghagyásával 3,5 cm vastagságban	1 m2	10 800 Ft	4 600 Ft	10 800 Ft	4 600 Ft
14.2.6.4. Ferde tetők együttes hő és vízszigetelése betülről, bármilyen héjazat esetén, poliuretán hab szórásával, 5 cm vastagságban	1 m2	12 600 Ft	4 600 Ft	12 600 Ft	4 600 Ft
14.2.6.5. Betonfödém egyrétegű szigetelése párazáró réteggel, 4 mm oxidbitumenes 8 cm vastag lépésálló poliuretán hőszigetelő lemezzel, palazuzálatkos	1 m2	7 600 Ft	6 200 Ft	7 600 Ft	6 200 Ft
14.2.6.6. Betonfödém kétrétegű szigetelése párazáró réteggel, oxidbitumenes, 8 cm vastag lépésálló poliuretán hőszigetelő lemezzel, záró réteggel	1 m2	8 800 Ft	6 800 Ft	8 800 Ft	6 800 Ft
14.3. Utólagos falszigetelések					
14.3.1. Fémlemez szigetelés, sajtolással, járulékos munkák nélkül					
14.3.1.1. 25 cm vtg. falvastagságig	1 fm	43 000 Ft	17 700 Ft	43 000 Ft	17 700 Ft
14.3.1.2. 50 cm vtg. falvastagságig	1 fm	63 200 Ft	22 800 Ft	63 200 Ft	22 800 Ft
14.3.2. Falátvágásos szigetelés, szigetelőlemez beépítésével, ékrendszer és kitöltő anyaggal					
14.3.2.1. 40 cm falvastagságig /léglafalazattal/	1 fm	43 000 Ft	20 200 Ft	43 000 Ft	20 200 Ft
14.3.2.2. 80 cm falvastagságig	1 fm	73 300 Ft	22 800 Ft	73 300 Ft	22 800 Ft
14.3.2.3. 130 cm falvastagságig	1 fm	126 400 Ft	30 300 Ft	126 400 Ft	30 300 Ft
14.3.3. Remmers technológiával	1 fm	101 100 Ft	25 300 Ft	101 100 Ft	25 300 Ft
14.3.3.1. Injektálással					
Az injektáláshoz d = 12-32 mm-es furatok készítése, furatok tisztása, injektáló pakkerek elhelyezése,	1 falkmm2	15 200 Ft	6 300 Ft	15 200 Ft	6 300 Ft
2 réteg cementiszapos vízzáró felületkezelés KIESŰL alapozással, vízszintes falszigetelés készítése nyomás alatti injektálással, kovasavas hidrofóbizáló, szilárdító folyadékkal, tömör téglá falban, furatok lezárása Bohrochsuspension-al	1 falkmm2	113 800 Ft	24 000 Ft	113 800 Ft	24 000 Ft
14.3.3.2. Bevonatszigeteléssel					
Meglévő falazat meglisztított felülettel, kikapart fugákkal, a felület előkészítése REMMERS Kiesői + REMMERS Sulfatexschlamme tapadást fokozó iszapoldással és REMMERS Dichlspachtel fugakitöltéssel,	1 m2	48 000 Ft	19 000 Ft	48 000 Ft	19 000 Ft
-0,5 cm REMMERS Sulfatexschlamme bevonatszigetelés két rétegben, friss a frissben felhordva	1 m2	10 800 Ft	7 600 Ft	10 800 Ft	7 600 Ft
14.4. Technológiai vízszigetelések					
14.4.1. Úsztatott aljzatnál PE fólia terítés, min. 15 cm átlapolással, széleken felhajva	1 m2	1 000 Ft	1 200 Ft	1 000 Ft	1 200 Ft
15. Bontási tételek					
A tétel tartalmazza:					
- a bontáshoz szükséges építési segédszerkezeteket,					
- a tételben meghatározott szerkezet/szerkezeti rész bontását, a törmelék továbbmozgatását, konténeres elszállítását, 15-20 km-ig, lerakóhelyi díjat, belső anyagmozgatást.					
15.1. Épület gépi bontása az építési sorrenddel ellentétes sorrendben					
15.1.1. Hagyományos szerkezetű, maximum kétszintes épület	1 légm3	7 500 Ft	3 300 Ft	7 500 Ft	3 300 Ft
15.1.2. Hagyományos szerkezetű, három vagy több szintes épület	1 légm3	8 500 Ft	4 700 Ft	8 500 Ft	4 700 Ft
15.2. Falazatok kézi bontása					
15.2.1. Teherhordó és kitöltő falazat bontása, km. léglafalazat	1 m3	15 800 Ft	39 600 Ft	15 800 Ft	39 600 Ft
15.2.1.1. Km. Téglá falazatban új nyílás kialakítása, fal bevágása, az új nyílászárónak megfelelő méretű nyílás kialakítása, az esetleges kiesett téglák visszapótlásával	1 m3	23 800 Ft	59 400 Ft	23 800 Ft	59 400 Ft

ALFÖLDIHÁZ KFT.
6000 Kecskemét, Tompa M. u. 2.
Adószám: 14245235-2-03
Szlasz: 51700162-11078483
Tel.: 06-70-3873-923

Kuma Zoltán

15.2.1.2. Km. Téglá falazatban új nyílászáthidaló kialakítása, falfészek kialakítása véséssel az új áthidaló geometriai méretével megegyező nagyságban, kétoldali fellekvésének kialakítása, beszintezése	1 m3	23 800 Ft	71 300 Ft	23 800 Ft	71 300 Ft
15.2.1.3. Téglá falazatos kerítés jellegű szerkezet bontása (beton részek külön tételben)	1 m3	23 200 Ft	79 200 Ft	23 200 Ft	79 200 Ft
15.2.2. Téglászerkezetű pillérek, kőművek, oszlopok	1 m3	39 600 Ft	46 200 Ft	39 600 Ft	46 200 Ft
15.2.3. Szellőzők (falazott)	1 m3	37 300 Ft	43 500 Ft	37 300 Ft	43 500 Ft
15.2.4. Teherhordó és kitöltő, km. Tömör téglá falazat kiálló részek visszavésése, illetve meglazult elemek kiszedése max. 1 téglaszélességi mélységben	1 m3	39 600 Ft	72 600 Ft	39 600 Ft	72 600 Ft
15.2.5. Teherhordó és kitöltő falazat bontása, blokktéglá vagy üreges nagy méretű téglá falazat	1 m3	15 800 Ft	49 600 Ft	15 800 Ft	49 600 Ft
15.2.5.1. Blokktéglás vagy nagyméretű üreges falazatban új nyílás kialakítása, fal bevágása, az új nyílászárónak megfelelő méretű nyílás kialakítása, az esetleges kiesett téglák visszazapolásával	1 m3	39 600 Ft	66 000 Ft	39 600 Ft	66 000 Ft
15.2.5.2. Blokktéglás vagy nagyméretű üreges falazatban új nyílászáthidaló kialakítása, falfészek kialakítása véséssel az új áthidaló geometriai méretével megegyező nagyságban, kétoldali fellekvésének kialakítása, beszintezése	1 m3	59 400 Ft	68 600 Ft	59 400 Ft	68 600 Ft
15.2.6. Válaszfalak bontása kis- és nagyméretű téglából	1 m3	13 200 Ft	66 000 Ft	13 200 Ft	66 000 Ft
15.2.7. Válaszfalak bontása blokk- és válaszfal téglából	1 m3	13 200 Ft	59 400 Ft	13 200 Ft	59 400 Ft
15.2.7.1. Válaszfalban új nyílás kialakítása, fal bevágása, az új nyílászárónak megfelelő méretű nyílás kialakítása, az esetleges kiesett téglák visszazapolásával	1 m3	33 000 Ft	72 600 Ft	33 000 Ft	72 600 Ft
15.2.7.2. Válaszfalban új nyílászáthidaló kialakítása, falfészek kialakítása véséssel az új áthidaló geometriai méretével megegyező nagyságban, kétoldali fellekvésének kialakítása, beszintezése	1 m3	42 200 Ft	73 900 Ft	42 200 Ft	73 900 Ft
15.3. Tetőszerkezet bontása					
15.3.1. Ácsszerkezet bontása: cseréplécek bontása	1 m2	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	1 000 Ft
15.3.2. Ácsszerkezet bontása: ellenlécezés bontása	1 m2	0 Ft	700 Ft	0 Ft	700 Ft
15.3.3. Ácsszerkezet bontása: deszkázatok bontása (pl: eresz, orom)	1 m2	0 Ft	1 900 Ft	0 Ft	1 900 Ft
15.3.4. Ácsszerkezet bontása: tartószerkezetek bontása (pl: szarufa, szelemen, fióktartó)	1 m3	12 400 Ft	136 700 Ft	12 400 Ft	136 700 Ft
15.3.5. Tetőfedések bontása (tartozékokkal, bádogos szerkezetekkel): kerámia anyagú cserepes fedés	1 m2	700 Ft	2 800 Ft	700 Ft	2 800 Ft
15.3.6. Tetőfedések bontása (tartozékokkal, bádogos szerkezetekkel): beton anyagú cserepes fedés	1 m2	700 Ft	2 500 Ft	700 Ft	2 500 Ft
15.3.7. Tetőfedések bontása (tartozékokkal, bádogos szerkezetekkel): síkpalta fedés	1 m2	700 Ft	2 800 Ft	700 Ft	2 800 Ft
15.3.8. Tetőfedések bontása (tartozékokkal, bádogos szerkezetekkel): hullámpala fedés	1 m2	700 Ft	2 100 Ft	700 Ft	2 100 Ft
15.3.9. Tetőfedések bontása (tartozékokkal, bádogos szerkezetekkel): bitumenes zsindele, bitumenes hullámpala fedés, alátét réteggel együtt	1 m2	700 Ft	2 300 Ft	700 Ft	2 300 Ft
15.3.10. Tetőfedések bontása (tartozékokkal, bádogos szerkezetekkel): fém trapézlemez, hullámlemez, cserepeslemez fedés	1 m2	700 Ft	2 100 Ft	700 Ft	2 100 Ft
15.3.11. Tetőfedések bontása (tartozékokkal, bádogos szerkezetekkel): fém fegyverzetű szendvicspanel	1 m2	700 Ft	2 300 Ft	700 Ft	2 300 Ft
15.4. Vakolatok leverése oldalfalról vagy homlokzatról					
15.4.1 Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcos belsejében falazat 50 %-a	1 m2	500 Ft	2 500 Ft	500 Ft	2 500 Ft
15.4.2 Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig teljes felület 75 %-a	1 m2	500 Ft	2 400 Ft	500 Ft	2 400 Ft
15.5. Burkolatok bontása					
15.5.1. Padlóburkolatok (kőlap) bontása, mosólábazattal együtt	1 m2	0 Ft	3 200 Ft	0 Ft	3 200 Ft
15.5.1.1. Padlóburkolatok (kőlap) bontása, mosólábazattal együtt lépcsőlemezen	1 m2	600 Ft	3 000 Ft	600 Ft	3 000 Ft
15.5.2. Falburkolatok (csempé, mozaik, kerámia)	1 m2	500 Ft	2 600 Ft	500 Ft	2 600 Ft
15.5.3. Parkettaburkolat bontása, szegéllyel együtt	1 m2	500 Ft	2 400 Ft	500 Ft	2 400 Ft
15.5.3.1. Csak parkettaszegély bontása	1 fm	200 Ft	700 Ft	200 Ft	700 Ft
15.5.4. Laminált parketta bontása, szegéllyel együtt	1 m2	400 Ft	2 000 Ft	400 Ft	2 000 Ft
15.5.4.1. Csak parkettaszegély bontása	1 fm	200 Ft	700 Ft	200 Ft	700 Ft
15.5.5. Teljes felületen leragasztott PVC burkolat, szegéllyel együtt	1 m2	600 Ft	3 200 Ft	600 Ft	3 200 Ft
15.5.5.1. Csak szegély bontása	1 fm	200 Ft	800 Ft	200 Ft	800 Ft
15.5.6. Teljes felületen leragasztott szőnyegpadló burkolat, szegéllyel együtt	1 m2	600 Ft	3 200 Ft	600 Ft	3 200 Ft
15.5.6.1. Csak szegély bontása	1 fm	200 Ft	800 Ft	200 Ft	800 Ft
15.5.7. Aljzatbeton bontása 10 cm-ig	1 m2	500 Ft	3 700 Ft	500 Ft	3 700 Ft
15.5.8. Kőburkolatok (pl: térkő, beton járólapp) bontása	1 m2	400 Ft	2 300 Ft	400 Ft	2 300 Ft
15.5.9. Beton ágyazalra rakott vonalas jellegű szerkezetek (pl: szegélyelem, folyókák) bontása	1 fm	400 Ft	2 200 Ft	400 Ft	2 200 Ft
15.6. Beton-, vasbeton szerkezetek bontása					
15.6.1. Vasalatlan beton szerkezetek, alapok bontása	1 m3	0 Ft	124 300 Ft	0 Ft	124 300 Ft
15.6.2. Vasbeton szerkezetek bontása	1 m3	0 Ft	149 200 Ft	0 Ft	149 200 Ft
15.6.3. Vasbeton szerkezetek vágása 5 cm vastagságig	1 fm	4 300 Ft	2 000 Ft	4 300 Ft	2 000 Ft
15.6.3.1. Vasbeton szerkezetek vágása minden további 5 cm-ben	1 fm	4 200 Ft	2 000 Ft	4 200 Ft	2 000 Ft
15.6.4. Vasbeton szerkezetek fűrése (lyuk készítése koronafúróval) max. 5 cm átmérőig	1 cm	4 400 Ft	2 300 Ft	4 400 Ft	2 300 Ft
15.6.5. Vasbeton szerkezetek fűrése (lyuk készítése koronafúróval) 5-15 cm átmérő között	1 cm	6 900 Ft	3 700 Ft	6 900 Ft	3 700 Ft
15.6.6. Vasbeton szerkezetek fűrése (lyuk készítése koronafúróval) 15-25 cm átmérő között	1 cm	12 400 Ft	5 000 Ft	12 400 Ft	5 000 Ft
15.7. Nyílászárók bontása					
15.7.1. Fa és műanyag szerkezetű külső / belső nyílászáró vagy kapu	1 m2	1 700 Ft	9 200 Ft	1 700 Ft	9 200 Ft
15.7.2. Fémszerkezetű külső / belső nyílászáró vagy kapu	1 m2	5 300 Ft	10 000 Ft	5 300 Ft	10 000 Ft
15.8. Festés-mázolás előtti felületkészítés					
15.8.1. Festék lekaparása falfelületről (mész v. diszperzit festék)	1 m2	200 Ft	1 300 Ft	200 Ft	1 300 Ft
15.8.2. Festék lekaparása falfelületről (olajfesték)	1 m2	200 Ft	1 300 Ft	200 Ft	1 300 Ft
15.8.3. Festék eltávolítása falfelületről leégetéssel vagy marással (nagy és sík felületről)	1 m2	400 Ft	1 900 Ft	400 Ft	1 900 Ft
15.8.4. Festék eltávolítása falfelületről leégetéssel vagy marással (tagolt felületről, Pl: ablak)	1 m2	400 Ft	2 300 Ft	400 Ft	2 300 Ft
15.8.5. Festék eltávolítása fémfelületekről (nagy és sík felületről)	1 m2	400 Ft	1 900 Ft	400 Ft	1 900 Ft
15.8.6. Festék eltávolítása fémfelületekről (tagolt vagy cső szerű felületről)	1 m2	400 Ft	2 400 Ft	400 Ft	2 400 Ft
15.8.7. Tapéta leszedése	1 m2	200 Ft	2 000 Ft	200 Ft	2 000 Ft
15.9. Szigetelések bontása					
15.9.1. Tetőszigetelés bontása (bitumenes lemez, PVC)	1 t	80 800 Ft	167 800 Ft	80 800 Ft	167 800 Ft
15.9.2. Tető hőszigetelés bontása 20 cm vlg-ig	1 m2	1 600 Ft	3 100 Ft	1 600 Ft	3 100 Ft
15.10. Gipszkarton szerkezetek bontása					
15.10.1. Gipszkarton válaszfal bontása, 75-100-125-ös tartóprofil, illetve 1x2 vagy 2x2 réteg gipszkarton borítással, kitöltő szálas hőszigeteléssel	1 m2	700 Ft	4 700 Ft	700 Ft	4 700 Ft

ALFÖLDI HÁZ KFT.
6000 Kecskemét, Tompa M. u. 2.
Adószám: 14245235-2-03
Szlász: 51700162-11078483
Tel.: 06-70/3873-923

Kuma Zoltán

15.10.2. Gipszkarton álmennyezet bontása mindenféle tartószerkezettel, 1 illetve 2 réteg gipszkarton bontással, kiegészítő hőszigeteléssel	1 m2	800 Ft	5 200 Ft	800 Ft	5 200 Ft
15.10.3. Kazettás vagy sávós álmennyezet bontása mindenféle tartószerkezettel, mindenféle anyagú kazettából, kiegészítő hőszigeteléssel	1 m2	1 000 Ft	6 000 Ft	1 000 Ft	6 000 Ft
15.11. Acél szerkezetek bontása					
15.11.1 Acél oszlop, gerenda bontása 3,00 m magasságig	1 t	124 300 Ft	310 800 Ft	124 300 Ft	310 800 Ft
15.11.2 Acél oszlop, gerenda bontása 3,01-6,00 m magasságig	1 t	124 300 Ft	372 900 Ft	124 300 Ft	372 900 Ft
15.11.3 Mindenféle lépcsőházi fém és/vagy fa anyagú korlátok bontása	1 fm	2 500 Ft	22 400 Ft	2 500 Ft	22 400 Ft
15.11.4 Mindenféle fém és/vagy fa anyagú kerítés elemek bontása	1 fm	1 200 Ft	14 900 Ft	1 200 Ft	14 900 Ft
15.12. Gépészeti berendezések bontása					
15.12.1 Különböző gépészeti berendezések, légcsernők, szerelt kémények, fűtőhálózati elemek, víz-szennyvíz hálózat elemeinek bontása 3,00 m magasságig	1 t	124 300 Ft	435 100 Ft	124 300 Ft	435 100 Ft
15.12.2 Különböző gépészeti berendezések, légcsernők, szerelt kémények, fűtőhálózati elemek, víz-szennyvíz hálózat elemeinek bontása 3,01-6,00 m magasságig	1 t	124 300 Ft	497 200 Ft	124 300 Ft	497 200 Ft
15.13. Fa burkolatok bontása					
15.13.1 Tetődeszkázat bontása (fekvő ereszcsontra alatt)	1 m2	700 Ft	1 900 Ft	700 Ft	1 900 Ft
15.13.2 Eresz-, oromdeszkázat bontása	1 m2	800 Ft	2 300 Ft	800 Ft	2 300 Ft
15.13.3 Acésszerkezeti elemek csiszolókorongos tisztítása, impregnálási munkálat megelőzően	1 m2	500 Ft	1 200 Ft	500 Ft	1 200 Ft
15.14. Irítás					
15.14.1. 10-20 cm törzsátmérőjű fa kitermelése tuskóirtással, darabolással és halomba rakással	1 db	62 200 Ft	124 300 Ft	62 200 Ft	124 300 Ft
15.14.2. 21-40 cm törzsátmérőjű fa kitermelése tuskóirtással, darabolással és halomba rakással	1 db	99 400 Ft	186 500 Ft	99 400 Ft	186 500 Ft
15.14.3. 41-60 cm törzsátmérőjű fa kitermelése tuskóirtással, darabolással és halomba rakással	1 db	149 200 Ft	248 600 Ft	149 200 Ft	248 600 Ft
15.14.4. 61-80 cm törzsátmérőjű fa kitermelése tuskóirtással, darabolással és halomba rakással	1 db	202 200 Ft	379 200 Ft	202 200 Ft	379 200 Ft
15.14.5. 4,0 cm tölmérméig bozót- és cserjéirtás	1 m2	6 200 Ft	9 900 Ft	6 200 Ft	9 900 Ft
15.14.6. 4,1-10,0 cm tölmérméig bozót- és cserjéirtás	1 m2	7 500 Ft	14 900 Ft	7 500 Ft	14 900 Ft
15.14.7. Felső talajréteg, talajtakaró leszedése, lefejtése kézi erővel	1 m3	1 600 Ft	56 900 Ft	1 600 Ft	56 900 Ft
15.14.8. Felső talajréteg, talajtakaró leszedése, lefejtése gépi erővel	1 m3	19 000 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft
15.15. Egyéb bontási tétel					
15.15.1. bontott, szelektált építési törmelék telepített újrahaznosító üzembe való szállításhoz, felrakása szállítóeszközre	1 m3	0 Ft	19 800 Ft	0 Ft	19 800 Ft
15.15.2 jellemzően üveg szerkezetek bontása	1 m2	400 Ft	2 400 Ft	400 Ft	2 400 Ft
15.15.3. Vegyes: építési és kommunális hulladékok szétválogatása, szelektálása a külön-külön felhasználás és ártalmatlanítás megkönnyítésére	1 m3	15 800 Ft	46 200 Ft	15 800 Ft	46 200 Ft
15.15.4. Vegyes hulladékból veszélyes hulladék kiválogatása, külön szelektálása	1 m3	15 800 Ft	59 400 Ft	15 800 Ft	59 400 Ft
16. Kiegészítő tételek					
16.1. Felvonulási, ideiglenes épületek és közművek, táblák					
16.1.1. Irodakonténer bérleti díja	1 hó	62 700 Ft	0 Ft	62 700 Ft	0 Ft
16.1.2. Raktárkonténer bérleti díja	1 hó	56 400 Ft	0 Ft	56 400 Ft	0 Ft
16.1.3. Mobil WC bérleti díja	1 hó	38 900 Ft	0 Ft	38 900 Ft	0 Ft
16.1.4. Hidprovizórium építése és bontása gyalogos forgalomra	1 m2	35 100 Ft	10 800 Ft	35 100 Ft	10 800 Ft
16.1.5. Ideiglenes vízellátás, locsolótömlőről (25 m), szerelvényekkel, csappal	1 db	23 400 Ft	5 000 Ft	23 400 Ft	5 000 Ft
16.1.6. Ideiglenes elektromos energiaellátás Kalocsa tít. Szerelvényel, felállítással, szükséges bemérésekkel, földeléssel	1 db	15 800 Ft	10 000 Ft	15 800 Ft	10 000 Ft
16.1.7. Munkaterület elkerítése műanyag szalaggal (piros-fehér csíkozott) és 1 m magas oszlopokkal	1 fm	900 Ft	600 Ft	900 Ft	600 Ft
16.1.8. Figyelmeztető táblák kihelyezése bármilyen táblaméretben és felirattal	1 m2	22 600 Ft	10 000 Ft	22 600 Ft	10 000 Ft
16.1.9. Aggregátor használata, ha vezetékes elektromos hálózat nem áll rendelkezésre	1 óra	8 200 Ft	1 300 Ft	8 200 Ft	1 300 Ft
16.1.10. Építési víz helyszínre szállítása megfelelő edényzetben ha a helyszínen vízvételi lehetőség nem biztosított	1 m3	22 600 Ft	6 300 Ft	22 600 Ft	6 300 Ft
16.2. Sitt elszállítás (10-20 km távolságú lerakó helyre)					
16.2.1. Kizárólag építési-szállítási anyagú törmelék elszállítása platós tehergépjárművel	1 m3	11 900 Ft	0 Ft	11 900 Ft	0 Ft
16.2.2. Kizárólag építési-szállítási anyagú törmelék elszállítása sítkonténerben	1 m3	10 600 Ft	0 Ft	10 600 Ft	0 Ft
16.2.3. Vegyes háztartási hulladék elszállítása platós tehergépjárművel	1 m3	25 100 Ft	0 Ft	25 100 Ft	0 Ft
16.2.3. Vegyes háztartási hulladék elszállítása sítkonténerben	1 m3	23 800 Ft	0 Ft	23 800 Ft	0 Ft
16.2.4. Veszélyes hulladék (bitumenes lemez, azbesztet tartalmazó szálcement termékek) elszállítása arra feljogosított ártalmatlanító telephelyre	1 t	301 000 Ft	0 Ft	301 000 Ft	0 Ft
16.3. Építési törmelék vagy anyagmozgatás (kézi szállítási) felárak (vízszintes anyagmozgatásnál pallóterítéses járóléppel, függőleges anyagmozgatásnál csiga kiépítésével)					
16.3.1. Szállítási távolság vízszintesen 10,01-20,00 m között van	1 m3	0 Ft	6 600 Ft	0 Ft	6 600 Ft
16.3.2. Szállítási távolság vízszintesen 10,01-20,00 m között van	1 t	0 Ft	6 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft
16.3.3. Szállítási távolság vízszintesen 20,01-30,00 m között van	1 m3	0 Ft	9 200 Ft	0 Ft	9 200 Ft
16.3.4. Szállítási távolság vízszintesen 20,01-30,00 m között van	1 t	0 Ft	8 600 Ft	0 Ft	8 600 Ft
16.3.5. Szállítási távolság vízszintesen 30,01-60,00 m között van	1 m3	0 Ft	11 300 Ft	0 Ft	11 300 Ft
16.3.6. Szállítási távolság vízszintesen 30,01-60,00 m között van	1 t	0 Ft	10 600 Ft	0 Ft	10 600 Ft
16.3.7. Szállítási távolság függőlegesen 3,01-5,00 m között van	1 m3	0 Ft	6 600 Ft	0 Ft	6 600 Ft
16.3.8. Szállítási távolság függőlegesen 3,01-5,00 m között van	1 t	0 Ft	6 000 Ft	0 Ft	6 000 Ft
16.3.9. Szállítási távolság függőlegesen 5,01-10,00 m között van	1 m3	0 Ft	9 200 Ft	0 Ft	9 200 Ft
16.3.10. Szállítási távolság függőlegesen 5,01-10,00 m között van	1 t	0 Ft	8 600 Ft	0 Ft	8 600 Ft
16.3.11. Szállítási távolság függőlegesen 10,01-30,00 m között van	1 m3	0 Ft	11 300 Ft	0 Ft	11 300 Ft
16.3.12. Szállítási távolság függőlegesen 10,01-30,00 m között van	1 t	0 Ft	10 600 Ft	0 Ft	10 600 Ft
16.4. Állványozás					
16.4.1. Kisbak állvány építése és bontása	1 m2	0 Ft	2 400 Ft	0 Ft	2 400 Ft
16.4.2. Könnyű alumínium gurulóállvány felállítás és bontása 2,5 m hosszú járólappal	1 db	700 Ft	21 100 Ft	700 Ft	21 100 Ft
16.4.2.1. Gurulóállvány áthelyezése 4,60 m magasságig	1 db	0 Ft	1 300 Ft	0 Ft	1 300 Ft
16.4.2.2. Gurulóállvány áthelyezése 4,61-6,60 m magasságig	1 db	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	1 500 Ft
16.4.3.1. Homlokzati állvány készítése és bontása korláttal, bokaléccel (kétfalás, kétfalásos kivételben, 1 hónap bérleti díjjal, 6,00 m magasságig)	1 m2	3 800 Ft	3 800 Ft	3 800 Ft	3 800 Ft
16.4.3.2. Homlokzati állvány készítése és bontása korláttal, bokaléccel (kétfalás, kétfalásos kivételben, 1 hónap bérleti díjjal, 6,01-12,00 m magasságig)	1 m2	3 800 Ft	4 200 Ft	3 800 Ft	4 200 Ft
16.4.3.3. Minden további hét bérleti díja/m2					
16.4.3.3.1 1 hét	1 m2	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
16.4.3.3.1 2 hét	1 m2	1 700 Ft	0 Ft	1 700 Ft	0 Ft
16.4.3.3.1 1 hónap	1 m2	3 200 Ft	0 Ft	3 200 Ft	0 Ft
16.4.3.3.1 2 hónap	1 m2	6 300 Ft	0 Ft	6 300 Ft	0 Ft
16.4.3.3.1 5 hónap	1 m2	15 700 Ft	0 Ft	15 700 Ft	0 Ft
16.4.3.3.1 6 hónap	1 m2	18 800 Ft	0 Ft	18 800 Ft	0 Ft
16.4.3.3.1 12 hónap	1 m2	37 600 Ft	0 Ft	37 600 Ft	0 Ft
16.4.3.4. Homlokzati állvány készítése és bontása korláttal, bokaléccel (kétfalás, háromfalásos kivételben, 1 hónap bérleti díjjal, 6,00 m magasságig)	1 m2	4 000 Ft	4 100 Ft	4 000 Ft	4 100 Ft
16.4.3.5. Homlokzati állvány készítése és bontása korláttal, bokaléccel (kétfalás, háromfalásos kivételben, 1 hónap bérleti díjjal, 6,01-12,00 m magasságig)	1 m2	4 200 Ft	4 400 Ft	4 200 Ft	4 400 Ft
16.4.3.6. Minden további hét bérleti díja/m2	1 m2	1 500 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft
16.4.3.7. Porvédő háló elhelyezése és bontása	1 m2	600 Ft	700 Ft	600 Ft	700 Ft
16.4.3.8. Állványzatra szerelt előtető-védőtető leeső darabok elleni védelem	1 fm	10 000 Ft	7 500 Ft	10 000 Ft	7 500 Ft

16.4.3.9. Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 5 m ² /db munkaszint felületig	1 db	50 200 Ft	62 700 Ft	50 200 Ft	62 700 Ft
16.4.3.10. Padlástérben min. 90 cm széles önhordó (teherhordó falakra ráterhelő) ideiglenes járófelület készítése, a padlástérben végzendő munkálatok (pl: bontási, helyreállítási munkák) anyagmozgatásának és deponálásának biztosítására, ha a fődém szerkezet nem terhelhető, kétoldali korláttal és lábdeszkával	1 m ²	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
16.5. Zsaluzás					
16.5.1. Dóka zsaluzati elemek (napi bérleti díjak, alátámasztás, támasz és bet. konzol nélkül), 4,00 m magasságig					
1. Dokaflex 20 fődémzsaluzat	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
2. Staxo-Doka alátámasztó állvány	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
3. Framax Xlífe keretes falzsalu	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
4. Alu-Framax Xlífe keretes falzsalu	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
5. Frami - keretes zsalu	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
6. Frami 270 - keretes zsalu	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
7. Dóka nagytáblás falzsalu Top50	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
8. Körzsalu elemek H20	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
9. Framax Xlífe íves zsaluzat	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
10. Frami íves zsaluzat	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
11. Framax Xlífe pillérzsaluzat	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
12. Alu-Framax Xlífe pillérzsaluzat	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
13. Frami pillérzsaluzat	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
14. Pillérzsalu RS	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
15. Pillérzsalu KS	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
16. Egyoldali falzsaluzat Framival	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
17. Egyoldali falzsaluzat Framaxszal	1 m ²	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
18. Staxo lépcsőtorony	1 fm	800 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft
16.5.2. Dóka zsaluzati elemek (napi bérleti díjak, alátámasztás, támasz és bet. konzol nélkül), 4,01 - 6,00 m magasságig					
1. Dokaflex 20 fődémzsaluzat	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
2. Staxo-Doka alátámasztó állvány	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
3. Framax Xlífe keretes falzsalu	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
4. Alu-Framax Xlífe keretes falzsalu	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
5. Frami - keretes zsalu	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
6. Frami 270 - keretes zsalu	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
7. Dóka nagytáblás falzsalu Top50	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
8. Körzsalu elemek H20	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
9. Framax Xlífe íves zsaluzat	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
10. Frami íves zsaluzat	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
11. Framax Xlífe pillérzsaluzat	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
12. Alu-Framax Xlífe pillérzsaluzat	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
13. Frami pillérzsaluzat	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
14. Pillérzsalu RS	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
15. Pillérzsalu KS	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
16. Egyoldali falzsaluzat Framival	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
17. Egyoldali falzsaluzat Framaxszal	1 m ²	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
18. Staxo lépcsőtorony	1 fm	900 Ft	0 Ft	900 Ft	0 Ft
16.5.3. Fa anyagú függőleges zsaluzat					
16.5.3.1. Falzsaluzás készítése és bontása, kétoldali függőleges vagy ferde sík felülettel	1 m ²	17 600 Ft	17 600 Ft	17 600 Ft	17 600 Ft
16.5.3.2. Falzsaluzás készítése és bontása, egyoldali függőleges vagy ferde sík felülettel	1 m ²	11 300 Ft	12 500 Ft	11 300 Ft	12 500 Ft
16.5.3.3. Oszlopszaluzás készítése és bontása állandó keresztmetszettel	1 m ²	11 300 Ft	12 500 Ft	11 300 Ft	12 500 Ft
16.5.3.4. Pillérzaluzás készítése és bontása állandó négyszög keresztmetszettel	1 m ²	11 300 Ft	12 500 Ft	11 300 Ft	12 500 Ft
16.5.3.5. Pillérzaluzás készítése és bontása változó négyszög vagy sokszög keresztmetszettel	1 m ²	12 500 Ft	15 000 Ft	12 500 Ft	15 000 Ft
16.5.5. Fa anyagú téráthidaló szerkezetek zsaluzása					
16.5.5.1. Gerendazsaluzás készítése és bontása tagozattal vagy tagozat nélkül	1 m ²	11 300 Ft	11 300 Ft	11 300 Ft	11 300 Ft
16.5.5.2. Gerendazsaluzás készítése és bontása 20-60 cm oldalmagasságig, tagozattal vagy tagozat nélkül	1 m ²	11 300 Ft	11 300 Ft	11 300 Ft	11 300 Ft
16.5.5.3. Gerendazsaluzás készítése és bontása 60 cm oldalmagasság felett, tagozattal vagy tagozat nélkül	1 m ²	12 500 Ft	13 800 Ft	12 500 Ft	13 800 Ft
16.5.5.4. Koszorúzaluzás készítése és bontása	1 m ²	17 600 Ft	15 000 Ft	17 600 Ft	15 000 Ft
16.5.5.5. Síklemez zsaluzás készítése és bontása	1 m ²	11 300 Ft	11 300 Ft	11 300 Ft	11 300 Ft
16.5.5.6. Íves vagy 15 foknál ferdebb síklemez zsaluzás készítése és bontása, alátámasztó állvány külön tételben	1 m ²	12 500 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft	12 500 Ft
16.5.5.7. Alubordás lemez zsaluzás készítése és bontása	1 m ²	11 300 Ft	11 300 Ft	11 300 Ft	11 300 Ft
16.5.5.8. Egyeneskarú lépcső zsaluzás készítése és bontása	1 m ²	15 000 Ft	18 800 Ft	15 000 Ft	18 800 Ft
16.5.6. Egyéb szerkezetek fa anyagú zsaluzása					
16.5.6.1. Boltozathoz zsaluzat készítése és bontása	1 m ²	17 600 Ft	20 100 Ft	17 600 Ft	20 100 Ft
16.5.6.2. 3,00 m magasságot meghaladó pillér és kétoldali falzsaluzat merevítő megtámasztása és bontása	1 m ²	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
16.5.6.3. Fából készült zsaluzatok gyalulása	1 m ²	200 Ft	1 900 Ft	200 Ft	1 900 Ft
16.6. Takarítás					
16.6.1. Lakás, egyéb épületek helyiségeinek lomtalanítása, használati tárgyak elszállítása (lakás 0-4. szinten található)	1 m ³	0 Ft	16 600 Ft	0 Ft	16 600 Ft
16.6.2. Lakás, egyéb épületek helyiségeinek lomtalanítása, használati tárgyak elszállítása (lakás 5-10. szinten található)	1 m ³	0 Ft	15 600 Ft	0 Ft	15 600 Ft
16.6.3. Lakás, egyéb épületek helyiségeinek alap kitakarítása, fertőtlenítése a felújítási munkák megkezdése előtt (használati alapterület m ² -re vetítve)					
16.6.4. Szőnyegpadló tisztítása	1 m ²	500 Ft	1 100 Ft	500 Ft	1 100 Ft
16.6.5. Padlás lomtalanítása, seprése, fertőtlenítése	1 m ²	600 Ft	1 100 Ft	600 Ft	1 100 Ft
16.6.6. Pince lomtalanítása, seprése, fertőtlenítése	1 m ²	400 Ft	4 000 Ft	400 Ft	4 000 Ft
16.6.7. Pince vízmentesítése, szivattyúzása	1 m ²	400 Ft	3 400 Ft	400 Ft	3 400 Ft
16.6.8. Márványlapok-műkö fényének frissítése	1 nap	13 200 Ft	26 400 Ft	13 200 Ft	26 400 Ft
16.6.9. Járdák, térburkolatok seprése	1 m ²	600 Ft	1 900 Ft	600 Ft	1 900 Ft
16.6.10. Folyosók, lépcsőpihenők, közös helyiségek seprése, folyosói és lépcsőházi korlátok portalanításával	1 m ²	100 Ft	600 Ft	100 Ft	600 Ft
16.6.11. Lépcsők seprése, korlátok portalanításával	1 m ²	100 Ft	800 Ft	100 Ft	800 Ft
16.6.12. Kiraaküveg, portál, céglábla tisztítása	1 m ²	1 100 Ft	2 600 Ft	1 100 Ft	2 600 Ft
16.6.13. Lakás, egyéb helyiségek felújítási munkái utáni tisztító takarítása, beleértve a hideg-meleg burkolatokat, falburkolatokat, beépített szekrényeket is (használati alapterület m ² -re vetítve)	1 m ²	600 Ft	2 400 Ft	600 Ft	2 400 Ft
16.6.14. Nyílászáró szerkezetek (tokokkal és kétoldalon üveggel együtt) tisztítása	1 m ²	500 Ft	2 600 Ft	500 Ft	2 600 Ft
16.6.15. Falburkolatok, hideg burkolatok felmosása	1 m ²	200 Ft	600 Ft	200 Ft	600 Ft
16.6.16. Meglévő függőleges, vízszintes ereszcatorna tisztítása (megközelítés biztosítása külön tételben szerepel)					
16.6.16.1 0-3m-ig	1 fm	200 Ft	1 000 Ft	200 Ft	1 000 Ft
16.6.16.2 3-6m-ig	1 fm	200 Ft	1 100 Ft	200 Ft	1 100 Ft
16.6.16.3 6m felett	1 fm	200 Ft	1 500 Ft	200 Ft	1 500 Ft
16.7. Emelő-anyagmozgató gépek bérleti díjai					

16.7.1. Kosaras tehergépjármű használati díja, gépkezelővel - 10 m magassáig	1 óra	22 600 Ft	6 300 Ft	22 600 Ft	6 300 Ft
16.7.1.1. Kosaras tehergépjármű használati díja, gépkezelővel - 10-20 m magassáig	1 óra	25 100 Ft	6 300 Ft	25 100 Ft	6 300 Ft
16.7.2. Kosaras önjáró emelőgép használati díja, gépkezelővel - 10 m magassáig	1 nap	50 200 Ft	31 400 Ft	50 200 Ft	31 400 Ft
16.7.2.1. Kosaras önjáró emelőgép használati díja, gépkezelővel - 10-25 m magassáig	1 nap	62 700 Ft	31 400 Ft	62 700 Ft	31 400 Ft
16.7.3. Öllős emelőgép használati díja, gépkezelővel	1 nap	47 700 Ft	31 400 Ft	47 700 Ft	31 400 Ft
16.7.3. 20t Autódaru használati díja, gépkezelővel	1 óra	37 600 Ft	6 300 Ft	37 600 Ft	6 300 Ft
16.7.3.1. 30t Autódaru használati díja, gépkezelővel	1 óra	50 200 Ft	6 300 Ft	50 200 Ft	6 300 Ft
16.7.3.2. 50t Autódaru használati díja, gépkezelővel	1 óra	100 300 Ft	6 300 Ft	100 300 Ft	6 300 Ft
16.7.4. Homlokzati síkon elhelyezett teherlift bérelti díja - gépkezelővel	1 nap	43 900 Ft	31 400 Ft	43 900 Ft	31 400 Ft
16.7.5. Független híd - függesztett munkaalvány bérelti díja - gépkezelővel	1 nap	40 100 Ft	31 400 Ft	40 100 Ft	31 400 Ft
16.7.6. Ferdepályás felvonó - bútorfelvonó bérelti díja - gépkezelővel	1 nap	150 500 Ft	31 400 Ft	150 500 Ft	31 400 Ft
16.7.7. Elektromos csőről bérelti díja - gépkezelővel	1 nap	81 500 Ft	31 400 Ft	81 500 Ft	31 400 Ft
16.7.8. Törmelékcsúszda bérelti díja	1 nap/fm	2 300 Ft	0 Ft	2 300 Ft	0 Ft
16.7.9. 2t-ás kotrógép használati díja - gépkezelővel	1 óra	22 600 Ft	6 300 Ft	22 600 Ft	6 300 Ft
16.7.10. 3,5t-ás kotrógép használati díja - gépkezelővel	1 óra	31 400 Ft	6 300 Ft	31 400 Ft	6 300 Ft
16.7.11. Csúszókormányzású rakodógép - gépkezelővel	1 óra	27 600 Ft	6 300 Ft	27 600 Ft	6 300 Ft
16.7.12. Kézi betonmaró gép bérelti díja	1 nap	43 900 Ft	31 400 Ft	43 900 Ft	31 400 Ft
16.7.13. kézi döngölő gép bérelti díja	1 nap	43 900 Ft	31 400 Ft	43 900 Ft	31 400 Ft
16.7.14. kézi 60 kg-os lapvibrátor bérelti díja	1 nap	37 600 Ft	31 400 Ft	37 600 Ft	31 400 Ft
16.7.15. kézi 800 kg-os lapvibrátor bérelti díja	1 nap	69 000 Ft	31 400 Ft	69 000 Ft	31 400 Ft
16.7.16. Gázolajos hőlégfúvó bérelti díja (tartalmazza az elhasznált gázolaj árát is)	1 nap	15 000 Ft	6 300 Ft	15 000 Ft	6 300 Ft
16.8. Parkosítás					
16.8.1. Növényzet ültetése-telepítése					
16.8.1.1. Egyévi virágok ültetése	1 db	3 200 Ft	2 500 Ft	3 200 Ft	2 500 Ft
16.8.1.2. Cserjék, talajtakaró cserjék telepítése gödörásással, konténeres cserjék	1 db	4 800 Ft	2 500 Ft	4 800 Ft	2 500 Ft
16.8.1.3. Fák telepítése földlabdás vagy konténeres, 1x1x1m-es gödörásással, szerveztrágyázással (3m3-ként 40 kg istállótrágya), egy karóval, 200/250 méterben	1 db	69 500 Ft	35 400 Ft	69 500 Ft	35 400 Ft
16.8.1.4. Cserjék átültetése: a meglévő 40/60-as cserjék kiszedése nagy földlabdával, ideiglenes veremlése, öntözése átültetésig	1 db	3 800 Ft	5 700 Ft	3 800 Ft	5 700 Ft
16.8.2. Kiegészítő parkosítási munkák					
16.8.2.1. Fűvesítés, gyepesítés magvetéssel, 4 dkg/m2 Sport fűmagkeverékkel, kézzel szórva, sík felületen, fűmagágy talajelőkészítésével, komposzt berotálásával	1 m2	300 Ft	900 Ft	300 Ft	900 Ft
16.8.2.2. Meglévő fűvesített terület gyepjének megerősítése, illetve foltokban hiányzó fűves területek beszórása plusz fűmag elvetéssel, gyomirtózással	1 m2	500 Ft	1 300 Ft	500 Ft	1 300 Ft
16.8.2.3. Műcserjék talajtakaró növénygyátságban, 5 cm vlg-ban	1 m2	2 500 Ft	4 100 Ft	2 500 Ft	4 100 Ft
16.8.2.4. Műcserjék talajtakaró növénygyátságban, 5 cm vlg-ban - Színes, gyári színekben	1 m2	4 400 Ft	4 400 Ft	4 400 Ft	4 400 Ft
16.8.3. Öntöző rendszer kiépítése					
Fűrt kül készítése, műanyag 63 mm-es csőből, fúrással, homokolással, szűrővel együtt	1 fm	15 200 Ft	6 300 Ft	15 200 Ft	6 300 Ft
Kútaknak készítése	1 db	189 600 Ft	108 700 Ft	189 600 Ft	108 700 Ft
Elektromos öntöző szivattyú telepítése	1 db	151 700 Ft	126 400 Ft	151 700 Ft	126 400 Ft
Meglévő aknában új öntöző elektronika kiépítése vezérléssel, főelzáró csappal, szükséges számú váltózeleppel	1 készlet	197 200 Ft	151 700 Ft	197 200 Ft	151 700 Ft
Föld feletti csepegtető rendszer telepítése, szükséges kiegészítő elemekkel- fajlagos ár, az öntözött területre vetítve	1 m2	1 300 Ft	1 300 Ft	1 300 Ft	1 300 Ft
Szórófejű öntözőrendszer kiépítése, szükséges kiegészítő elemekkel - fajlagos ár, az öntözött területre vetítve	1 m2	1 500 Ft	1 300 Ft	1 500 Ft	1 300 Ft
16.9. Óradjban meghatározható munkák-munkafolyamatok-munkarészek-kiegészítő munkák					
16.9.1. Segédmunkás óradja/rezsióradja	1 óra	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft
16.9.2. Kőműves szakmunkás óradja/rezsióradja	1 óra	0 Ft	7 400 Ft	0 Ft	7 400 Ft
16.9.3. Ács szakmunkás óradja/rezsióradja	1 óra	0 Ft	7 400 Ft	0 Ft	7 400 Ft
16.9.4. Bádogos szakmunkás óradja/rezsióradja	1 óra	0 Ft	7 200 Ft	0 Ft	7 200 Ft
16.9.5. Szárazépítő szakmunkás óradja/rezsióradja	1 óra	0 Ft	6 600 Ft	0 Ft	6 600 Ft
16.9.6. Festő- mázó szakmunkás óradja/rezsióradja	1 óra	0 Ft	6 600 Ft	0 Ft	6 600 Ft
16.9.7. Asztalos szakmunkás óradja/rezsióradja	1 óra	0 Ft	7 900 Ft	0 Ft	7 900 Ft
16.9.8. Burkoló szakmunkás óradja/rezsióradja	1 óra	0 Ft	7 900 Ft	0 Ft	7 900 Ft
16.9.8.1 Hideburkolatok	1 óra	0 Ft	7 900 Ft	0 Ft	7 900 Ft
16.9.8.1 Melegburkolat	1 óra	0 Ft	7 900 Ft	0 Ft	7 900 Ft
16.9.9. Lakatos szakmunkás óradja/rezsióradja	1 óra	0 Ft	7 900 Ft	0 Ft	7 900 Ft
16.9.10. Úveges szakmunkás óradja/rezsióradja	1 óra	0 Ft	6 600 Ft	0 Ft	6 600 Ft
16.9.11. Mindenféle gépkezelő, jogosultsággal rendelkező óradja	1 óra	0 Ft	6 600 Ft	0 Ft	6 600 Ft
17. Általános teendők tervezés és előkészítés					
17.1. Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervekészítés	1 m2	0 Ft	6 500 Ft	0 Ft	6 500 Ft
17.2. Ellenőrző próbakészítése belső gázvezeték hálózatra, nyomáspróba	1 egység	6 300 Ft	48 000 Ft	6 300 Ft	48 000 Ft

Felolvasólapon feltüntetendő érték (nettó HUF):

93 805 400 Ft

Kelt: Kecskemét, 2022.12.01.


ALFÖLDIHÁZ KFT.

6000 Kecskemét, Tompa M. u. 2.

Adószám: 14245235-2-03

Szlasz.: 51700162-11078483

Tel.: 06-70/3873-923



cégszerű aláírás

